

Commune de Mourèze (34)


## CARTE COMMUNALE

---

| Prescription | Arrêt           | Publication | Approbation |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| 21 juin 2018 | 27 janvier 2022 |             |             |

phase arrêt


**1a - Annexe au Rapport de Présentation : Charte du site classé de la vallée du Salagou et du Cirque de Mourèze**



# Site classé de la **vallée du Salagou** et du **cirque de Mourèze**

## Une Charte pour l'architecture, l'urbanisme et les paysages

Connaître, sensibiliser, transmettre, conforter, valoriser, initier des projets, construire des partenariats, réaliser selon les règles de l'art, poursuivre l'histoire écrite dans les lieux par les hommes, acteurs du territoire...



# La charte pour l'architecture, l'urbanisme et les paysages du site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze

## Un partenariat d'acteurs impliqués et convaincus

En 2003, le Conseil Général de l'Hérault élabore un plan de gestion du site du Salagou afin de concilier développement et protection. À l'issue du classement du site, survenu en octobre 2003 et sous l'impulsion de la Direction Régionale de l'Environnement Languedoc-Roussillon (DIREN), les maires des 14 communes concernées - représentées par le Syndicat Mixte de Gestion du Salagou (SMGS) - entreprennent l'élaboration d'une charte architecturale, urbanistique et paysagère en accord avec les orientations du plan de gestion.

Ils sont accompagnés tout au long de son élaboration et de sa validation par les services de l'Etat - DIREN, DDE, SDAP, DDAF -, le Conseil Général et le CAUE de l'Hérault.

Les études préalables et la concertation nécessaires à l'élaboration de cette charte ont été menées par le CAUE de l'Hérault, d'octobre 2005 à janvier 2009. Les volets agricole et naturaliste ont été respectivement étudiés par les associations Terres Vivantes et Salsepareille. L'ensemble de la démarche a été financé par la DIREN, le Conseil Général et le CAUE de l'Hérault.

## Pour un développement harmonieux et une gestion qualitative du site classé

La charte paysagère, telle que définie par le ministère de l'Énergie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer, est une démarche volontaire et partenariale de excellence. Engagée à l'initiative des élus, acteurs essentiels du territoire, elle constitue un outil de gestion et d'aménagement de l'espace intercommunal prometteur, car collectivement partagé.

*La charte pour l'architecture, l'urbanisme et les paysages de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze* se décline en un ensemble de recommandations qui ont fait l'objet d'un guide : "Construire, réhabiliter, aménager dans le site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze".

Outil de référence commun, ce guide a pour objectif d'orienter les actions et les projets des acteurs ayant à intervenir sur le territoire. De caractére démonstratif, didactique et incitatif, il se veut un guide de bonnes pratiques devant permettre un développement harmonieux du territoire et garantir une gestion qualitative du site classé. Cette gestion qualitative du site pourra notamment s'appuyer sur les actions retenues par le document d'objectif de Natura 2000.

## Les signataires de la Charte

Signée le 30 avril 2010

Commune de Brénas  
Jean Lacoste, Maire

Commune de Lacoste  
Philippe Ventre, Maire

Commune de Mérifons  
Daniel Viala, Maire

Commune de Salasc  
Chantal Font, Maire

Cté Communes Avène-Orb-Gravezon  
Guy Caballe, Président, Maire d'Avène

Commune de Carlencas et Levès  
Bernard Camoletti, Maire

Commune de Le Bosc  
Daniel Guibal, Maire

Commune de Mourèze  
Gabriel Navas, Maire

Commune de Valmascle  
Gérald Valentini, Maire

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou  
Alain Cazorla, Président

Commune de Celles  
Joëlle Goudal, Maire

Commune de Le Puech  
Joseph Fabré, Maire

Commune d'Octon  
Bernard Coste, Maire

Cté Communes Clermontais  
Alain Cazorla, Président  
Maire de Clermont-l'Hérault  
Conseiller Général

Conseil Général de l'Hérault  
André Vezinhet, Président

Commune de Clermont-l'Hérault  
Alain Cazorla, Maire, Conseiller Général

Commune de Liausson  
Alain Soulayrol, Maire

Commune de Pézenes-les-Mines  
Jacques Arbouy, Maire

Cté Communes Lodévois et Larzac  
Marie-Christine Bousquet, Présidente,  
Maire de Lodève, Conseillère Générale

Préfecture de l'Hérault  
Claude Baland, Préfet

# Un territoire de valeur au cœur du département de l'Hérault






Aux portes de l'autoroute A75,  
à une demi-heure de Montpellier



## Un site classé de 9 833 ha

- Quatorze territoires communaux concernés à des degrés différents
- Sept villages et quinze hameaux



## Douze unités paysagères aux ambiances et vocations différencierées

- Cinq unités de plaine : la haute vallée, la plaine agricole, le lac, la vallée de la Lergue et le défilé du Salagou
- Sept unités de montagne : les hauts et les moyens reliefs, le plateau de l'Auverne, le plateau de Germane, les causses, la montagne de Liausson et le cirque de Mourèze

# Le grand paysage

## Connaître, transmettre et valoriser les caractéristiques paysagères


Les paysages du site classé, issus d'une histoire géologique et humaine continue et intense, présentent des aspects très riches et variés. En l'espace de quelques instants, l'observateur, habitant ou visiteur, peut changer complètement d'univers visuel, sonore etolfactif, bref de paysage.

Mais cette richesse et cette variété, constitutives de l'intérêt du site classé, sont actuellement menacées par une tendance au boisement naturel et à l'enrichissement, voire à un certain abandon du paysage. Tendances insidieuses et imperceptibles au jour le jour, fermeture et abandon effacent caractéristiques et spécificités en banalisant les paysages du site classé.

*Aujourd'hui, quarante ans après la création du lac, les paysages, entre aridité et tendance au boisement, entre sécheresse et humidité, présentent un certain équilibre.*

*C'est cet équilibre et cette remarquable diversité, reconnus, appréciés et partagés qui constituent l'enjeu majeur de préservation du site classé et le support de son développement harmonieux.*

### → Une hydrogéologie à valoriser



Cheminée basaltique le long du lac à Octon



Roches dolomitiques à Mourèze

### → Des espaces agricoles ouverts à maintenir



Espaces de cultures et élevage bovin dans les moyens reliefs



Diversité de cultures dans la plaine du Salagou

### → Un patrimoine rural à réhabiliter



Capitelle sur le plateau de l'Auvergne



La chapelle Saint-Pierre à Mérifons

*Connaître, sensibiliser, transmettre, conforter, valoriser, initier des projets,  
construire des partenariats, réaliser selon les règles de l'art,  
poursuivre l'histoire écrite dans les lieux par les hommes, acteurs du territoire*

## Les engagements de la Charte

### → **Préserver le patrimoine naturel et bâti**

- Sauvegarder le patrimoine géologique (reliefs de ruffes, orgues et cheminées basaltiques, dolomies de Mourèze) menacé par la broussaille et le boisement ;
- Entreprendre une action ciblée de sauvegarde du cirque de Mourèze, dont la colonisation par le pin parasol menace l'intégrité ;
- Préserver les pentes arides, constituées des ruffes rouges caractéristiques, situées sur le pourtour du lac ;
- Préserver les haies et les végétations du lac, des rivières et des ruisseaux ;
- Préserver la richesse écologique et la biodiversité ;
- Entretenir et réhabiliter le patrimoine bâti qui ponctue et donne du sens aux paysages : chapelles, châteaux et ermitages...;
- Engager une réflexion liée à la réhabilitation et à la mise en valeur des capitelles et des enclos de l'Auvergne ;
- Inciter, voire aider à la réhabilitation du patrimoine privé désaffecté : mazets, moulins, bergeries et enclos...

### → **Maintenir les espaces agricoles ouverts**

- Maintenir les espaces agricoles ouverts, comme lieux de ressources et de biens communs nécessaires à l'économie agricole et touristique, à la défense des forêts contre l'incendie, à l'observation, à la contemplation et à la découverte du paysage ;
- Préserver les clairières (des hauts et moyens reliefs) et les lisières (de la haute vallée) ;
- Préserver la mosaïque paysagère de la plaine du Salagou composée d'une variété de cultures, de sols arides et de haies de bocage ;
- Favoriser le développement agricole (élevage, pastoralisme, viticulture, polyculture) en accompagnant l'intégration paysagère des bâtiments agricoles ;
- Sauvegarder le vignoble du site, notamment à Liausson.

### → **Préserver, aménager et gérer de façon cohérente et raisonnée les berges du lac du Salagou**

### → **Préserver et valoriser les points de vues, les panoramas et les parcours remarquables**

- Entretenir les points de vues et les panoramas en évitant leur envahissement par les broussailles ;
- Valoriser, par un aménagement ponctuel et léger, certains lieux significatifs de découverte du paysage situés le long des réseaux viaire, départemental et communal.

### → **Limiter les constructions isolées, éviter le mitage**

### → **Mettre en œuvre les recommandations du guide relatives à l'intégration dans le paysage des constructions et ouvrages nouveaux ou à réhabiliter**

### → **Résorber les points noirs qui dégradent l'image du site classé**

### → **Engager une action au sein du périmètre permettant d'enterrer les réseaux aériens**

### → **Assurer une sensibilisation régulière des publics aux qualités et enjeux paysagers du site classé**

# L'urbanisme

## Organiser le développement des villages dans le respect de leurs sites et de leurs typologies bâties

La vallée du Salagou et le cirque de Mourèze comportent de très beaux villages et hameaux. De formes et de typologies variées, ils contribuent au caractère pittoresque du site classé.

Mais ces villages et hameaux, à l'image d'autres dans le Midi de la France, sont depuis de nombreuses années convoités par une population majoritairement urbaine qui construit à leurs périphéries des maisons individuelles dissociées les unes des autres, consommatrices d'espace potentiellement agricole et portant atteinte à leur caractère et à leur intégrité.

*Afin de corriger cette tendance, productrice de mitage et de banalisation, les élus, à côté des professionnels et des services de l'État, s'engagent à mettre en place une politique permettant un développement respectueux des villages et de leurs sites d'implantation.*

### → Des silhouettes et des formes bâties à respecter



Brenas



Octon

### → Des typologies à connaître et à réinterpréter



Nouvelle maison à Mourèze  
(arch : Sobella-Souleyrac)



...à l'entrée de Salasc



...en contre-bas de Liausson  
(arch : C. Humbert)

### → Des espaces publics à réhabiliter et à créer dans le cadre du développement urbain



La place du Griffé à Octon



Réaménagement de la traversée de Liausson  
(arch : atelier Sites)

*Connaître, sensibiliser, transmettre, conforter, valoriser, initier des projets,  
construire des partenariats, réaliser selon les règles de l'art,  
poursuivre l'histoire écrite dans les lieux par les hommes, acteurs du territoire*

## Les engagements de la Charte

### → Respecter les silhouettes et les formes bâties des villages

- Chaque village, compte tenu de son implantation liée à un site et à sa topographie, développe une forme et une silhouette particulières qu'il importe, d'une part, de reconnaître et, d'autre part, de faire connaître afin de pouvoir les valoriser dans tout projet de développement.

### → Mettre en oeuvre un urbanisme villageois

- Afin de préserver la cohérence paysagère du site classé, les projets d'extension des villages, liés à l'habitat comme aux activités, devront s'inscrire dans un urbanisme qui s'inspire des typologies urbaines et architecturales villageoises, telles que mises en évidence dans l'état des lieux du guide des recommandations.

### → Réhabiliter l'espace public existant

### → Créer, lors de l'extension des villages, de nouveaux espaces publics de qualité

### → Se doter d'outils d'urbanisme permettant d'organiser le développement urbain des villages et hameaux et de pérenniser les recommandations du guide

- Incrire les orientations de développement dans un cadre territorial, dépassant le périmètre du site classé ;
- Elaborer de préférence un PLU intercommunal, à défaut des PLU ou des cartes communales ;
- Définir zones constructibles et zones inconstructibles en prenant en considération les valeurs paysagères, agricoles et naturalistes des lieux ainsi que l'identité des silhouettes et formes bâties ;
- Elaborer des plans d'aménagement de secteurs permettant de définir l'urbanisation des zones constructibles ;
- Reporter les recommandations architecturales, urbaines et paysagères du guide "Construire, réhabiliter, aménager dans le site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze " dans les documents d'urbanisme et leurs règlements.

### → Se doter d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage (architecte-conseil) pour tout projet émanant de la collectivité

# L'architecture

## Une architecture locale riche d'enseignements, à réhabiliter et à faire valoir

Les villages et les hameaux du site classé sont composés d'un habitat aggloméré, de bâtiments de plusieurs étages accolés les uns aux autres, les maisons de village.

Par l'alternance animée de leurs façades composées, les maisons de village construisent le caractère et l'ambiance de l'espace public, de la place centrale aux placettes, des rues aux ruelles. Leur architecture est particulièrement pittoresque lorsqu'elle est accompagnée par le végétal et tout un vocabulaire d'escaliers, de perrons et de terrasses, propres à l'architecture méditerranéenne.

Aujourd'hui, mondialisation et mobilité aidant, le caractère de l'architecture du site est fragilisé par la production d'un habitat standardisé, en rupture avec les caractéristiques architecturales locales.

*Il est de la plus grande importance, pour la pérennité du site classé et sa valeur paysagère, de promouvoir une architecture contemporaine de qualité qui s'inscrive en continuité et non pas en rupture avec les typologies locales.*

### → Des caractéristiques à faire connaître



Maisons de village à Octon



... à Liausson



Maison isolée dans la plaine du Salagou

### → Une architecture ordinaire à réhabiliter



... à Mourèze



Réhabilitation à Salasc

### → Des compositions à respecter



... à Salasc



Maison nouvelle à Octon  
(arch : N. Duru)

*Connaître, sensibiliser, transmettre, conforter, valoriser, initier des projets,  
construire des partenariats, réaliser selon les règles de l'art,  
poursuivre l'histoire écrite dans les lieux par les hommes, acteurs du territoire*

## Les engagements de la Charte

### → **Sensibiliser les publics à l'esprit de l'architecture locale, ses caractéristiques, ses atouts**

- Afin de préserver la qualité paysagère des villages et des hameaux ainsi que des sites qu'ils contribuent à composer, il est important que le grand public et les professionnels connaissent et prennent en considération le caractère et les richesses constructives et d'usage de l'architecture locale.

### → **Susciter une réhabilitation et une mise en valeur de l'architecture locale**

- Offrir une aide financière au ravalement des façades
- Promouvoir des opérations de type OPAH

### → **Faire émerger une architecture contemporaine ordinaire de qualité**

- Mettre en application les recommandations architecturales du guide "Construire, réhabiliter, aménager dans le site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze" ;
- Permettre, dans le cadre d'une conception bioclimatique et paysagère globale de l'habitat, l'usage des énergies renouvelables ;
- Accompagner les initiatives d'écoconstruction.

### → **Offrir le service d'une assistance architecturale gratuite aux particuliers qui leur permette de réaliser des projets de qualité -en neuf ou en réhabilitation- en cohérence avec les caractéristiques locales.**

# La méthode de concertation employée, une démarche pédagogique et interactive

La charte pour l'architecture, l'urbanisme et les paysages de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze est le résultat d'une démarche globale, menée à travers plusieurs types d'actions :

## Des ateliers thématiques

Huit ateliers ont été organisés autour des thématiques suivantes :

les caractéristiques de l'architecture locale • le développement urbain des villages • le vocabulaire architectural • les outils de l'urbanisme (PLU ou carte communale) • les caractéristiques du grand paysage • les outils et les moyens d'action pour le paysage • les matériaux de construction et la couleur • les arbres et jardins.

Ils ont rassemblé, élus, associations et personnes diverses ainsi que quelques professionnels, experts de la thématique traitée.

## Une journée d'études

Un voyage dans le Var, en avril 2006, a permis de visiter le village de Gassin, situé sur les hauteurs de la baie de Saint-Tropez, village qui a été distingué en 1998 avec le "Prix européen de la reconstruction". Y ont participé : 9 élus du site, des représentants des services de l'Etat et du Conseil Général de l'Hérault.

## Des réunions de validation des différents volets du guide

Les trois volets composant le guide -l'architecture, l'urbanisme et le grand paysage- ont été validés successivement par le comité de pilotage chargé du suivi de son élaboration. Quelques acteurs associatifs du site ont participé à ces réunions.

## Une assistance architecturale

Le CAUE de l'Hérault, pendant toute la période d'élaboration de la charte et de son guide de recommandations et, à la demande de la DIREN, a assuré une assistance architecturale active pour tout projet concernant le territoire du site classé. Cette assistance, dont les résultats figurent dans le guide, a permis de sensibiliser une grande partie de la population. Cent cinquante demandes de permis de construire ou de déclarations préalables ont été traitées sur une période de trois ans et ont servi de support aux recommandations du guide.




*Quelques moments importants dans le processus de sensibilisation et de concertation :  
le voyage à Gassin et une séance de concertation autour d'un permis d'aménager pour un petit lotissement à Octon.*

# Construire, réhabiliter, aménager dans le site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze

Ce guide de recommandations a été réalisé dans le cadre de la Charte pour l'architecture, l'urbanisme et les paysages, liant l'État et les collectivités locales.

## Sommaire du guide

- **LA VALLÉE DU SALAGOU ET LE CIRQUE DE MOURÈZE**
  - Un territoire exceptionnel
  - Le territoire du site classé
- **L'ÉTAT DES LIEUX - à la recherche des spécificités**
  - Les caractéristiques du grand paysage
  - Les caractéristiques des unités paysagères
  - Les caractéristiques des villages et hameaux
  - Les caractéristiques de l'architecture locale
- **LES ENJEUX - tendances récentes à la fermeture, à l'abandon,  
au mitage et à la banalisation du paysage**
- **LES RECOMMANDATIONS - poursuivre l'histoire paysagère, urbaine et architecturale**
  - Les recommandations paysagères
  - Les recommandations urbanistiques
  - Les recommandations architecturales
- **COMMENT PROCÉDER - la mise en œuvre des recommandations**
- **EXEMPLES DE RÉALISATIONS**
- **ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE**



*En se basant sur la charte pour l'architecture, l'urbanisme et les paysages,  
chacun, selon son niveau d'action et de responsabilité,  
peut contribuer à préserver et à créer des paysages de qualité.*

## Les partenaires de la Charte

### La Préfecture de l'Hérault

- **La Direction Régionale de l'Environnement Languedoc-Roussillon**  
**La Direction Départementale de l'Équipement**  
**La Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt**  
**Le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine**

### Le Conseil Général de l'Hérault

- **Le Syndicat Mixte de Gestion du Salagou**  
**La Communauté de Communes du Clermontais**  
**La Communauté de Communes du Lodévois et Larzac**  
**La Communauté de Communes d'Avène-Orb-Gravezon**

**Les communes de Brenas, Carlencas et Levas, Celles, Clermont-l'Hérault, Lacoste, Le Bosc,  
Le Puech, Liausson, Mérifons, Mourèze, Octon, Pézènes-les-Mines, Salasc, Valmascle**

### Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Hérault



# **Construire, réhabiliter, aménager**

## **dans le site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze**



**Guide de recommandations  
de la Charte pour l'architecture, l'urbanisme et les paysages**



**DDAF**

**CONSEIL  
GÉNÉRAL**

**SDAP**

**DIREN**

**SMGS**

**Construire, réhabiliter, aménager dans le site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze**

**Guide de recommandations** de la Charte pour l'architecture, l'urbanisme et les paysages

## **Un engagement partagé**

M le Président du SMGS, M le Président du CAUE



**Construire, réhabiliter, aménager dans le site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze**  
**Guide de recommandations** de la Charte pour l'architecture, l'urbanisme et les paysages

# SOMMAIRE

**Un territoire exceptionnel**  
Le territoire du site classé

## L'ETAT DES LIEUX - à la recherche des spécificités

LES CARACTÉRISTIQUES DU GRAND PAYSAGE

Relief et Hydrographie

Géologie

Occupation des sols

Faune et Flore

Les unités paysagères

LES CARACTÉRISTIQUES DES UNITÉS PAYSAGÈRES

Les hauts et moyens Reliefs

Les plateaux Auvergne, Germane et causses

La haute vallée du Salagou

La plaine agricole

Le lac

La montagne de Liausson

Le Cirque de Mourèze

Le Défilé et la Lergue

LES CARACTÉRISTIQUES DES VILLAGES ET HAMEAUX

Implantations

Formes urbaines

L'espace public

Espaces extérieurs liés à l'habitat

Typologies urbaines et architecturales

LES CARACTÉRISTIQUES DE L'ARCHITECTURE LOCALE

Volumétries

Façades

Matiériaux et couleurs

## LES ENJEUX - tendances récentes à la fermeture, à l'abandon, au mitage et à la banalisation du paysage

La fermeture des paysages, l'abandon du paysage, les points noirs

Les implantations nouvelles en rupture avec les caractéristiques locales

Les constructions actuelles en rupture avec les caractéristiques locales

page 6  
page 7

page 8  
page 9

## LES RECOMMANDATIONS - poursuivre l'histoire paysagère, urbaine et architecturale

LES RECOMMANDATIONS PAYSAGÈRES

Maintenir les espaces ouverts

Maintenir l'équilibre entre espaces ouverts et espaces fermés

Maintenir les lisières

Maintenir la mosaïque des cultures et des milieux de la plaine

Réhabiliter et entretenir le patrimoine bâti

Préserver et réhabiliter le patrimoine végétal

Construire dans le paysage

LES RECOMMANDATIONS URBAINES

Organiser le développement du village

Implanter un bâtiment sur le terrain

Aménager le terrain

LES RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

Volumétrie

Proportions des bâtiments

Composition des façades

Matiériaux

Couleurs

Economies d'énergie

Respecter et valoriser l'existant

## COMMENT PROCÉDER ?

La sensibilisation des publics

L'élaboration de projets de construction et d'aménagement et le recours aux compétences

## ANNEXES

Exemples illustratifs du guide de recommandations

## ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

page 142



# Vallée du Salagou et cirque de Mourèze

## Un territoire exceptionnel

La vallée du Salagou et le cirque de Mourèze sont exceptionnels à deux titres.

D'une part, ils recèlent des qualités paysagères, géologiques et écologiques\* qui ne sont plus à démontrer, tant elles ont motivé leur récent classement à l'inventaire des sites remarquables de France, en août 2003.

D'autre part, à travers leur histoire, ils illustrent de manière exemplaire et assez démonstrative, les évolutions qu'ont pu connaître et connaissent nos sites et paysages contemporains : évolutions liées à des changements sociétaux globaux, tels que la déprise agricole et l'exode rural qui s'en est suivi, mais aussi des évolutions plus volontaires et moins subies, résultat de projets de planification ciblés.

### La réussite d'un paysage nouveau

Lorsqu'en septembre 1968, le Conseil Général de l'Hérault inaugurait le barrage du Salagou et mettait en eau la partie aval de la vallée, il répondait à un besoin d'irrigation lié à la reconversion agricole des vallées environnantes, territoires de Clermont-l'Hérault, Canet, Brignac, Nébian et Aspiran, frappées de plein fouet par la crise viti-cole de l'époque.

La reconversion agricole n'ayant pas vu le jour, le lac aura servi à toute autre chose : lutte contre les incendies, régulation des crues de l'Hérault, accueil touristique, réserve de pêche. Mais il aura formé au fil des ans, grâce à la prudence de ses habitants et élus locaux, un milieu écologique et naturel remarquable.

Aujourd'hui, les paysages de la vallée et plus particulièrement du lac du Salagou constituent l'un des fleurons du département et connaissent une notoriété qui dépasse les frontières régionales.

### Une charte pour l'architecture, l'urbanisme et les paysages

#### Un engagement partenarial de gestion

Afin de préserver la qualité de ces paysages remarquables et de promouvoir un développement valorisant le territoire du site classé, l'élaboration d'une charte pour l'architecture, l'urbanisme et les paysages s'est imposée.

Confiée par la DIREN Languedoc-Roussillon et le Syndicat Mixte de Gestion du Salagou au CAUE de l'Hérault, elle a été menée en partenariat avec les élus des communes et communautés de communes concernées, le Conseil Général de l'Hérault et les services de l'Etat (DIREN, SDAP DDAF) sur une durée de trois ans, d'octobre 2005 à décembre 2008.

Cette charte est constituée par le présent guide de recommandations et par un document de synthèse, support contractuel se prêtant à la signature des différents partenaires qui se sont engagés.

#### Un guide de recommandations

Le présent guide est destiné à tous les publics qui auront à intervenir sur le territoire : particuliers, agriculteurs, élus, maîtres d'œuvre (architectes, urbanistes, paysagistes), constructeurs de maisons individuelles, artisans, services techniques des communes, des communautés de communes et du Conseil Général. Il se veut un guide de bonnes pratiques, au service de chacun, qui se donne pour objectif d'orienter actions et projets et de promouvoir une évolution qualitative des paysages du site classé.

#### La méthode employée

Basées sur une analyse et une connaissance fine des composantes physiques du territoire sous tous ses aspects, les recommandations ont fait l'objet de plusieurs réunions de concertation et de partage avec les maires des communes concernées. Plusieurs ateliers thématiques de sensibilisation ont été organisés à leur intention, ainsi qu'un voyage d'études à Gassin dans le Var.

Toutes les étapes de ce guide - depuis les études préalables traitant de l'état des lieux et des enjeux du territoire jusqu'aux recommandations - ont été validées par les membres du comité de pilotage, rassemblant les partenaires de la charte.

Parallèlement, une assistance architecturale, accompagnant toute demande d'autorisation de construire, a été assurée par le CAUE et a servi de terrain aux recommandations du guide\*\*.

\* A ces multiples qualités, il faut ajouter la valeur paléontologique du site de la vallée où des traces rares des premiers mammaliens - les thérapsides qui peuplaient le monde, il y a 50 millions d'années - ont été découvertes.

\*\* Des illustrations de cette assistance architecturale sont données, en annexes du présent document.

Vallée du salagou et cirque de mourèze

## **Le territoire du site classé**

Le site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze se situe au cœur du département de l'Hérault.

Entre les villes de Lodève et de Clermont-l'Hérault, il est accessible depuis l'autoroute A75 au nord, en passant par les villages de Celles et d'Octon et, depuis la ville de Clermont-l'Hérault au sud, en passant par le village de Liausson.


Sa superficie est d'environ 9 000 hectares.

Il est constitué, en parties ou en totalité, des territoires des communes de Brénas, Carlencas-et-Levas, Celles, Clermont-l'Hérault, Lacoste, Le Bosc, Le Puech, Liausson, Mérifons, Mourèze, Octon, Pézènes-les-Mines, Salasc et Valmascle.

Composé de sept villages et d'une quinzaine de hameaux, il est peuplé d'environ 2000 habitants.

Le village d'Octon peut être considéré comme "le chef-lieu" de ce territoire.

## Périmètre du site classé Limites communales Villages et hameaux



# L'ETAT DES LIEUX

## A la recherche des spécificités

L'observation attentive des paysages, des villages et de leurs constructions a permis de mettre en évidence les caractéristiques morphologiques, urbanistiques et architecturales du site classé.

Répétition des dispositions et des formes, récurrence des expressions rencontrées, particularités, valeur d'exemplarité furent quelques uns des principaux critères qui ont guidé ce patient et minutieux travail d'observation.

Les cartographies, dessins et photos présentés dans cet état des lieux rendent compte des composantes qualifiant le territoire du site classé. Ils donnent à voir un paysage et une architecture ordinaires, mais néanmoins remarquables, des villages aux ambiances urbaines et humaines qui méritent d'être mieux reconnues et appréciées à leur juste valeur.

De nombreuses séances de repérage, de relevés sur le terrain et d'interprétation ainsi que des analyses cartographiques et photographiques ont permis de restituer une certaine réalité identitaire, tout à la fois sélective et globale du site. Loin de prétendre à une exhaustivité détaillée, ont ainsi pu être brossés les traits dominants de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages du site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze.

L'état des lieux est présenté en trois grands chapitres :

- 1 - Les caractéristiques du grand paysage et des unités paysagères
- 2 - Les caractéristiques des villages et hameaux
- 3 - Les caractéristiques de l'architecture locale

## Relief et hydrographie

**Le relief - un ensemble de replats et de pentes - et l'hydrographie - un réseau riche et varié - constituent le socle des paysages**


### LE RELIEF

Les reliefs du site sont extrêmement variés. Un ensemble de pentes plus ou moins abruptes côte à côte des replats en altitude, sorte de plateaux plus ou moins vastes. Quelques linéaires de crêtes rocheuses et une série de petits monts complètent le dispositif. D'une altimétrie moyenne, les reliefs évoluent de 100 mètres, au niveau du lac, à 450 mètres environ, au niveau des sommets.


**Dans la haute vallée,** les pentes homogènes du versant sud font face à un ensemble de reliefs morcelés, échancrés par un réseau hydrographique complexe qui nous livre un paysage difficile à lire.

**Sur le pourtour du lac,** cette dissymétrie s'inverse : les pentes continues et abruptes des rives nord font face à toute une série de petits monts et reliefs autonomes. La Sure, le Rouens et le mont Redon émergent entre plans de vignes, roselières et sols rocheux. Plus loin, la montagne de Liausson dresse son profil majestueux aux crêtes rocheuses, caractéristiques.


**Le cirque de Mourèze** forme une unité de reliefs, bien à part.



Représentation schématique du relief et de l'hydrographie



## Relief et hydrographie



*Le Mont Redon à gauche  
et le plateau de Germaine à droite  
sur les rives est du lac*




*Les reliefs  
du cirque de Mourèze*



*Le Salagou dans la plaine agricole,  
peu avant son arrivée dans le lac*



*Les reliefs  
de la zone ouest*



*Les reliefs rocheux  
du cirque de Mourèze*

### L'HYDROGRAPHIE

**Le Salagou**, rivière maîtresse du site, prend sa source à 380 mètres d'altitude. C'est une rivière extrêmement variée, à l'image du relief dont elle est, tout à la fois, issue et qu'elle a contribué à forger. Si elle « creuse » de manière évidente l'espace de la haute vallée où elle est perçue dans son lit sinueux, elle se fait discrète, derrière le riche manteau de sa ripisylve\* au niveau de la plaine. Elle réapparaît majestueuse, généreuse et spectaculaire sous une superbe étendue d'eau : le lac.

**Un réseau hydrographique secondaire** sillonne le territoire et façonne les paysages du site. Il est constitué de nombreux ruisseaux :


- ceux de la Combe, de las Moles, des Grottes, de la Frille, du Lavandou, du Mas Crémat et de Creysseils, au sud.
- ceux de Ricazouls, de Révérignès, de la Marette, du Lignous, des Clauzes, des Colombiers et de la Combès, au nord.

Variété, richesse et complexité caractérisent l'**hydrographie** et le relief et contribuent au caractère pittoresque des paysages du site.

\*ripiſylve : végétation des berges de rivières

## Géologie

### Un site riche sur le plan géologique



Source : BRGM «carte géologique de la France» ech: 1/500000

**La vallée du Salagou et le versant nord de la Lergue** sont constitués de grès fins de couleur rouge - «les ruffes» - et d'alluvions en fond de vallée.

Les ruffes, situées sur les plateaux, peuvent être très érodées. Par leur configuration et leur couleur typique rouge, elles marquent l'identité paysagère du site classé.

**Les replats situés en altitude**, les plateaux (Auvergne, Germanie, Causses) et les sommets des petits monts (Cébériou, la Sure, le Rouens et le mont Redon) entourant le lac présentent un sol de nature volcanique. Le basalte, dans toutes les tonalités du marron et du noir, affleure sur les sommets.

D'autres sols, siliceux ou acides - des grès moins fins - composent **les reliefs ouest**, autour de Brénas, ainsi que le flanc nord-ouest de la montagne de Liausson.

C'est aussi le cas du relief en avancée sur la vallée, où se dresse le castellas ou château de Malavieille.

Ce type de sol retenant mieux l'humidité, contrairement aux ruffes, accueille un couvert végétal plus riche, avec des essences telles que le châtaigner.

**Le cirque de Mourèze et la Montagne de Liausson** sont composés d'une roche calcaire friable, la dolomie. Un ensemble de colonnes, les dolomites, ponctuent par leurs silhouettes caractéristiques le paysage du cirque de Mourèze.

## Géologie

### Des natures de sol variées



Lapiaz géants dans le cirque de Mourèze

### Roches calcaires et dolomitiques



La montagne de Liausson

### Roches volcaniques



Orgues volcaniques sur l'Auvergne


### Ruffes



Ruffe à Méritrons



Cheminée basaltique de la Roque



Flanc est de la montagne de l'Ieuzède

## Occupation des sols

**L'occupation des sols, donnant textures et couleurs aux paysages, compose une réelle mosaïque**

### Deux grandes familles d'occupation

- **Les sols nus** : sols arides où la roche domine.

L'ensemble du site classé est caractérisé par la forte présence de ce type de sols.

**Ruffes rouges** dans la vallée du Salagou et **dolomie blanche** dans le cirque de Mourèze constituent une des spécificités paysagères majeures du site classé.

• **Les sols recouverts de végétation plus ou moins récente** : forêts, broussailles, cultures, landes et paturages.

### Trois types de couverture végétale

- **Les bois** : sur les espaces en pente.


• **Les cultures** : principalement vigne, céréales et fourrage sur les terrains plats de la plaine ou peu accidentés des reliefs.

• **La broussaille** : en expansion, en raison de la déprise agricole. Elle gagne les plateaux, les pentes nord et sud de la vallée et tout particulièrement le cirque de Mourèze.

**La vigne reste la culture dominante, mais on constate une tendance à l'enrichissement. Seul l'espace de la vallée du Salagou résiste vraiment.**



Représentation schématique de l'occupation des sols



## ***Occupation des sols***



Rives Nord du lac

***Les sols nus et les roches apparentes***



Cirque de Mourèze




De part et d'autre du Lignous

***Les bois et broussailles***




Chênes verts et broussailles sur le plateau de l'Auvergne



Céréales dans la haute vallée

***Les cultures dominantes***



Vignes à Liausson


***Les ripisylves***



Les berges boisées du Riverinès

## Faune et flore

### Le site constitue une riche réserve faunistique et floristique.



#### Des protections affirmées

Plusieurs périmètres de protection se côtoient et se superposent :

##### • Les ZNIEFF

Les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique, qui n'ont aucune portée juridique, sont de deux types :

- **Sept zones de type I** sur des secteurs ponctuels : le cirque de Mourière, le secteur entre le Mas Audran et Laullo (côteaux de la Lergue), trois secteurs autour du Mas de Clergues, le secteur de Malavieille à Merifons, Notre Dame de Roubignac.

- **Deux zones de type II** sur des grands ensembles naturels : le lac et ses rives, le col de la Merquiére.

##### • La ZPS de Natura 2000

La zone de protection spéciale est une directive de protection des oiseaux sauvages. Son classement est effectué par l'Etat - ministère de l'Ecologie - qui s'engage et transmet le périmètre à la Communauté Européenne. Des mesures de protection et de gestion des espaces y sont élaborées et mises en œuvre avec les acteurs locaux. La Communauté Européenne exerce un rôle de contrôle. La ZPS du Salagou porte essentiellement sur la protection de l'aigle de Bonelli.

##### • L'arrêté de biotope

Un périmètre de biotope, protégeant l'aigle de Bonelli, a été établi autour du sommet du mont Liausson.

*Une étude, consultable au siège du SMGS, a été consacrée aux aspects naturalistes du site. Elaborée par l'association Salsepareille, elle fournit des indications sur la nature des différentes espèces.*


## Des ensembles différenciés aux ambiances affirmées



Entre espace cultivé et espace boisé, les pentes de la vallée, avec leur couleur rouge caractéristique et leur cortège de hameaux et de villages, constituent un des principaux « motifs » du site. Hameau de Roques à Salasc.

### Des paysages distincts


Les pentes du relief délimitent un ensemble d'espaces « en creux », les vallées du site, et un ensemble d'espaces "en bosse", formés par les sommets et plateaux de celui-ci. Ces différents espaces forment autant d'unités paysagères aux caractéristiques et ambiances propres, mis en scène par un grand nombre de parcours routiers, repérés sur la carte ci-dessous.



### Douze unités paysagères forment deux grandes familles :

- Les unités de plaine : la haute vallée, la plaine agricole, le lac, le versant sud de la vallée de la Lergue et le défilé (section du Salagou, du barrage à la Lergue) ;
- Les unités de montagne : les hauts reliefs (sommets du site classé), les moyens reliefs, les causses, le plateau de Germene, le plateau de l'Auvergne, la montagne de Liausson et le cirque de Mourèze.

Le découpage du site en unités paysagères présente de multiples intérêts. Il permet de mieux décrire et identifier les lieux, de mieux s'y repérer. Il permet également de concevoir et réaliser actions et projets, de manière cohérente.



## Les hauts et moyens reliefs

### Des paysages ouverts, marqués par une présence agricole forte



#### Caractéristiques

Situés à l'extrême nord-ouest du site, ils en forment le sommet et offrent une ambiance paysagère tout à fait spécifique, due à une succession de vastes replats agricoles et de vallons encaissés.

Ces replats agricoles, tantôt pâturés, tantôt cultivés et fauchés, sont soulignés par un ensemble de langues de bois et de haies de bocage, offrant une agréable sensation d'équilibre. La toile, selon les saisons, présente toutes les tonalités de vert, de jaune et de marron.

Les horizons sont dégagés et souvent très lointains.

#### Habitat et patrimoine

Le village de Brénas y campe, avec sa silhouette caractéristique et ses beaux hameaux, le Mas Bas et Campillergues, ainsi que St Martin des Combes, hameau d'Octon, avec ses bâtiments agricoles. La chapelle de Roubignac, classée monument historique tout comme l'ensemble dolménique en basalte, dit de Toucou, constituent les principaux éléments patrimoniaux de l'unité.



Bois de châtaigniers  
et de chênesverts  
caractérisent  
l'unité paysagère.



St Martin des Combes



A travers les bois,  
entre Octon et Basse



La chapelle de Roubignac

... au cœur d'un bel enclos arboré


**PRÉSERVÉR**  
Un paysage de montagne assez authentique, dans une ambiance tranquille et retirée d'«arrière-pays». L'agriculture devra y être soutenue.

## Les plateaux Auvergne, Germane et causses

### Des paysages menacés par la déprise agricole



*Le plateau de l'Auvergne, son riche patrimoine de pierre, capiteille et calade... et quelques vignes encore présentes.*



*Le plateau de Germane, quelques prairies pâturées résistent encore à la déprise agricole.*



#### Caractéristiques

Elle comprend les trois plateaux de l'Auvergne au nord du lac, de Germane à l'est du lac et des causses sur le versant sud de la vallée du Salagou.

Ces plateaux jouent un rôle stratégique dans le paysage. Par leur position dominante, ils permettent de découvrir les sites dans leur amplitude et, comme pour les hauts et moyens reliefs, ils donnent à voir les lointains.

Par beau temps, les contreforts du Larzac et la vallée de l'Hérault offrent, en effet, quelques très beaux panoramas.


#### Habitat et patrimoine

Le plateau de l'Auvergne recèle un remarquable paysage lithique, constitué de quelques très belles capitelles et enclos de berger.

A noter quelques rares implantations, telles que la bergerie de Germane, le mas Bousquet ainsi que quelques autres fermes sur les causses.



*Sur le plateau de Germane, quelques prairies pâturées résistent encore à la déprise agricole.*




*Le plateau des causses accueille quelques vastes pâturages.*

#### PRÉSERVER

- La vocation de belvédère, actuellement menacée par la déprise agricole et une broussaille envahissante ;
- Le riche patrimoine de pierre du plateau de l'Auvergne qui menace de disparaître définitivement sous les broussailles.

## La haute vallée

### Un paysage complexe aux multiples facettes



#### Caractéristiques

La haute vallée du Salagou se déploie du col de la Merquièvre à la Lieude.

Le château de Malavieille, sur son relief caractéristique en avancée dans la perspective de la vallée, constitue une sorte de porte assez spectaculaire.


Le lit de la rivière, sinuieux et visible sur la partie amont de l'unité, disparaît derrière un modelé assez chaotique, en aval, autour du hameau de la Lieude.

C'est un paysage complexe, composé de terres agricoles et de sols érodés. De vastes replats pâturés côtoient des pentes nues aux sols rouges, à la roche affleurante et à la végétation de type désertique.

Ici, les couleurs sont plus variées et contrastées que sur les plateaux ou les hauts et moyens reliefs. Elles résultent d'une occupation des sols moins homogène.



*Le Castellas ou Château de Malavieille*



*Découverte de la vallée, depuis la Roque. Un ensemble de prairies plus ou moins pâturées et de pentes érodées, ponctuées par quelques rochers (Castellas et Roque) composent cette unité paysagère.*

*Au loin, la butte couronnée par le Castellas s'avance, telle une sentinelle.*

*Le cours sinueux du Salagou dans la haute vallée*

## La haute vallée



**Une présence agricole forte avec la pratique de l'élevage**



*Les pâturages de fond de vallée*



*Le hameau de la Lieude, parcouru par ce chemin de campagne, offre un paysage tout à fait charmant.*



*Un mazet caractéristique, situé sur le versant sud de la haute vallée.*

### Habitat et patrimoine

Les plus anciens vestiges du Castellas ou château de Malavieille remontent au Xe siècle. A ses pieds, la Lieude, hameau de Méritons, est le seul lieu habité de la haute vallée.  
De nombreux mazets ainsi qu'une petite bergerie et un enclos en pierre parsèment la haute vallée.

### Faune et flore

De nombreuses espèces d'oiseaux nichent dans les reliefs rocheux des pentes exposées au sud, tandis qu'à la Lieude, des traces d'animaux préhistoriques, datant d'il y a 250 millions d'années, ont été découvertes dans les années 1980.

### PRÉSERVER

- L'activité agricole et la pratique de l'écobuage ;
- L'agropastoralisme ;
- La richesse faunistique des reliefs rocheux.

## La plaine agricole

### Un espace agricole et naturel complexe

#### Caractéristiques

Se déployant depuis la haute vallée - château de Malavieille - jusqu'au lac, la plaine agricole constitue le cœur du site.


La culture de la vigne y occupe une place prépondérante, représentant la principale activité économique.

C'est ici que se rencontrent les nombreux lits de ruisseaux qui dévalent les coteaux en les érodant, révélant ainsi leur couleur rouge.

Le paysage est complexe et assez hétérogène. Champs plats et cultivés se mêlent aux espaces aux sols accidentés et arides. Vignobles et oliveraies y côtoient champs de céréales, de colza plus récemment, et cultures maraîchères. Tout un maillage de haies et de ripisylves, de fossés et de ruisseaux, de lignes d'arbres et de murets complète ce paysage, très coloré par les saisons.



*Un ensemble de pentes aux sols arides forment les premières limites de la plaine agricole au nord. Elles sont constituées des caractéristiques ruffes rouges.*



*La plaine agricole au niveau de Malavieille, sous son manteau de riches cultures et de haies de bocage*

*Avec les dernières campagnes d'arrachage de la vigne, la plaine du Salagou s'est vêtue de couleurs exotiques, ici le jaune colza.*



#### Faune et flore

La plaine agricole, grâce à son ouverture et ses nombreux corridors végétaux, abrite une faune, riche d'une trentaine d'espèces répertoriées par la ZPS (cf p17).

#### PÉSERVER

- L'ouverture de l'espace ;
- La mosaïque de cultures, garantie de la richesse écologique et de la diversité paysagère ;
- Les ripisylves, murets et fossés ;
- Le patrimoine rural qui doit être entretenu et restauré.



*De nombreuses plantations récentes d'oliviers*

## La plaine agricole

**Un espace riche d'un petit patrimoine lié aux rivières, aux ruisseaux et aux activités rurales**




Le Réverignès au niveau de la plaine d'Octon, est longé par un muret en pierre.

Pont sur le ruisseau Lignous, au niveau de Malavieille



La chapelle Saint-Pierre à Merifons



Un des nombreux mazets de la plaine



Tout un réseau hydraulique, constitué de fossés, de murets et de pontons, structure, irrigue et assainit la plaine. Il doit être conservé et entretenu.



Cet ancien moulin constitue un des éléments du patrimoine rural du site.

## Le lac

### Un paysage artificiel devenu un espace naturel remarquable



#### Caractéristiques

Le plan d'eau et les pentes environnantes composent l'unité paysagère du lac.

Grâce à la diversité et à la richesse paysagère de ses rives - abruptes et linéaires sous le plateau de l'Auvergne, fragmentées par une série de criques au niveau des petits monts de Sure et Redon, en pente douce du côté des «plages» de Liausson - le lac du Salagou a acquis une notoriété qui dépasse les frontières de la région.

Les sols rouges et dénudés des ruffes, marqués par le lent travail du vent et de l'érosion, s'avancent dans l'eau, côtejant tantôt les verts sombres des forêts de chênesverts, tantôt le jaune paille des roseaux, tantôt les couleurs changeantes de la vigne.

Les principales tonalités du bleu, du rouge, du vert et du jaune se trouvent ici rassemblées et composent une série de paysages lacustres d'une grande originalité.

#### Faune et flore

Le lac, riche réserve faunistique, est classé ZNIEFF - zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique - de type II (cf p15). De nombreuses espèces nichent tout le long de ses rives et plus particulièrement dans la roselière, située autour de l'embouchure.



*Petite péninsule aux sols nus au niveau des Vailhés.  
Elle est devenue le lieu de prédilection de nombreux baigneurs et promeneurs, amoureux de la nature.*


*L'embouchure du Révéringès sur le lac*

*Le delta du Lavandou*



*Le grand cormoran, le grèbe castagneux, le martin-pêcheur et la grande aigrette nichent sur le pourtour du lac.  
Tandis que des hordes de mouettes envahissent parfois le plan d'eau.*

*Le petit mont Rouens, ses pentes partiellement nues et ses roselières.*



**PRÉSERVER**

- La richesse écologique des rives du lac;
- L'équilibre entre le site et les activités humaines, agricoles et de loisirs.

***Le lac*****Un paysage agricole actif et un espace de loisirs convoité***Mazet et vignoble sur les pentes de Liausson**Une guinguette sur les rives d'Octon**Baignade aux Vailhés**La base de Loisirs de Clermont l'Hérault**La chapelle Notre-Dame-des-Clans*

**Viticulture et activités nautiques**  
À hauteur de Liausson, les pentes douces du lac sont encore occupées par une viticulture active qui marque fortement l'identité paysagère. Malheureusement, celle-ci est aujourd'hui menacée par la crise viticole. Les rives du lac deviennent, de manière régulière, le théâtre de nombreuses activités de loisirs, plus ou moins bien organisées : baignade, canoë, planche à voile, pêche, etc...

**Habitat et patrimoine**

Deux villages - Celles au bord de l'eau et Liausson sur les coteaux de la montagne qui porte son nom - ponctuent le paysage et forment les principaux lieux habités de cette unité paysagère.

La chapelle Notre-Dame-des-Clans, à proximité du village de Celles, occupe les pentes de l'Auvergne depuis le XIV<sup>e</sup> siècle. Elle a été remaniée au siècle suivant.

## La montagne de Liausson

### Un espace charnière entre deux univers géologiques et paysagers

#### Caractéristiques

Sommet du site classé, la montagne de Liausson nous dévoile de magnifiques panoramas : d'un côté le lac, de l'autre le cirque de Mourèze. Ses pentes, convexes côté lac et concaves côté cirque, sont recouvertes de denses et homogènes boisements de chênesverts et de chênes blancs qui donnent à sa silhouette cette teinte caractéristique vert foncé.



Sur le versant lac, exposé au nord et moins sujet au dessèchement, de nombreuses plantations de pins ont été entreprises, ces vingt dernières années.

Cette essence exogène colonise, par ensemblement, le cirque de Mourèze et, à une moindre mais préoccupante allure, l'ensemble de la vallée (Salasc, Mas Canet et le pourtour d'Octon).

#### Faune et flore

Les crêtes rocheuses et les affleurements rocheux, rencontrés encore ici et là, accueillent de nombreuses espèces dont les principales sont, côté faune, l'aigle de Bonelli et, côté flore, la pin-voyageuse.

*La Montagne de Liausson est un des principaux belvédères du site classé.  
D'un côté le lac et le village de Liausson, de l'autre le cirque et le village de Mourèze.*



*L'ermitage de St-Jean-d'Aureilhan  
nest plus que ruines.*

*Depuis le lac, la belle silhouette de la montagne de Liausson surplombe le village,  
donnant à voir l'important couvert végétal de ses pentes et les plissements rocheux, au niveau des crêtes.*

#### Patrimoine

Deux sentiers en boucle parcourent la montagne, faisant découvrir le lac d'un côté et le cirque de Mourèze de l'autre. Ils mènent aux ruines de L'Ermitage de St-Jean-d'Aureilhan.

- PRÉSERVÉR
- Les panoramas ;
- La diversité paysagère.

## Le Cirque de Mourèze

### Une curiosité géologique et écologique

#### Caractéristiques

Le cirque de Mourèze est coupé du lac par la Montagne de Liausson. Ce chaos dolomitique de roches calcaires, concentre un intérêt géologique majeur, extrêmement pittoresque.


Il constitue avec le cirque de Navacelles un des hauts-lieux des curiosités naturelles du département. Parcouru par tout un réseau de sentiers de découverte, il reçoit de nombreux visiteurs. Malheureusement, le cirque est sévèrement colonisé par le pin qui fera bientôt disparaître tout son intérêt paysager, géologique et écologique.

#### Habitat et patrimoine


Le cirque protège, en son cœur, le beau village de Mourèze, construit avec les pierres de la roche contre laquelle il s'adosse.

#### Faune et flore

Le cirque de Mourèze, en raison de son milieu aride, abrite plusieurs espèces faunistiques et floristiques, caractéristiques des milieux désertiques. On y rencontre notamment diverses espèces de lézards.



Jeu de rochers dans le cirque



De Mourèze à Saillans, la route plonge sur la Plaine Agricole



**PRÉSERVER**  
L'intégrité du cirque de Mourèze

## Le défilé et la Lergue

### Deux petits territoires en limite du site

#### Caractéristiques

Le défilé est cette portion de la vallée du Salagou, étroite et escarpée, située entre les massifs de l'Auverne et de Germane, qui se déploie à l'aval du barrage.

C'est un petit territoire sombre et sinuex, où l'eau stagne. Les versants du défilé y voient se succéder canyons érodés et boisements de chênesverts.

**Le versant sud de la vallée de la Lergue**, également dans le site classé, est un petit territoire, sorte de couloir limité par l'autoroute. Il comprend les coteaux nord de l'Auverne et leurs premières prairies cultivées ainsi que le lit de la rivière.

C'est un paysage de pentes boisées, de vignobles et d'oliveraies.

#### Habitat et patrimoine


Un très beau pont de cinq arches, le plus important de la vallée, franchit le Salagou. Son gabarit le destinait à recevoir les crues de la rivière à l'aval.

Mais, aujourd'hui, avec la construction du barrage, ce bel ouvrage, enfoui derrière son manteau végétal, est tombé en désuétude et le lit de la rivière, privé des crues nettoyantes, présente une allure désolée.

Le versant sud de la vallée de la Lergue accueille quelques hameaux : St Fréchoux sur les bords de la rivière, Laulo et Mas Audran sur les coteaux.

#### PRESERVER

- La culture de la vigne et de l'olivier sur les coteaux de la Lergue ;
- Le lit et le pont du Salagou qui devraient être nettoyés et entretenus.



Le joli pont du Salagou, peu avant sa jonction avec la Lergue




Une rivière endormie...ou plus trivialement, le bras mort du Salagou



Derrière du barrage, construit en pierres basaltiques

Au premier plan, la rivière de la Lergue, au niveau du pont de Laulo. Au loin, les oliveraies sur les coteaux.



## L'espace d'accueil des villages : une terrasse intermédiaire, entre plaine et montagne

### Un même mode d'implantation

C'est entre l'espace de la plaine et celui des pentes boisées des reliefs, sur une strate intermédiaire, une sorte de terrasse, que se sont implantés tous les villages et hameaux du territoire.

L'habitat prend ainsi place à «cheval» entre les terres fertiles de la plaine, dédiées aux cultures, et celles plus arides de la montagne, consacrées à l'élevage.


**Sur le versant nord de la vallée du Salagou,** se succèdent, d'est en ouest : Celles, Octon, Basse et St-Martin-des-Combes (hameaux d'Octon), Brénas, le Mas Bas et Campillergues (hameaux de Brénas).

**Sur le versant sud de la vallée du Salagou,** se succèdent d'ouest en est : Villetelle et Mas Canet (hameaux de Mérifons), Salasc et Roques (hameau de Salasc) Grange Montagne (hameau de Liausson) et Liausson.

**Sur le versant sud de la vallée de la Lergue,** on trouve : St-Fréchoux et Laulo, hameaux du Bosc, Mas Audran, hameau de Lacoste.


Afin de préserver l'identité de ce territoire, c'est dans cet espace d'accueil que devrait s'inscrire le développement des villages.

### Les villages du site du Salagou et du cirque de Mourèze



## Des typologies de village variées, aux silhouettes encore bien dessinées

### Les villages de la plaine du Salagou



#### Des villages aux formes étalées

Dans la plaine du Salagou, les villages les plus importants, Octon et Salasc, sont constitués d'un amalgame de quartiers contrastés.


Au noyau d'origine moyenâgeuse - un quadrilatère très compact - succède l'ouverture de places (la place du Griffé à Octon, la place des Comédiens à Salasc), de rues et même d'avenues (avenue des platanes, à Octon).

#### Un potentiel de développement

Ces villages, situés en lisière de la plaine agricole, disposent de nombreux terrains ouverts et relativement bien desservis. Ils sont, de ce fait, soumis à des convoitises immobilières et foncières.



### Salasc



**Une attention toute particulière doit être accordée au mode de développement de ces deux villages, susceptibles d'accueillir de nouvelles populations.**


## Des typologies de villages variées, aux silhouettes encore bien dessinées

### Les hameaux et villages-rues


Brénas étire ses constructions le long de la route.



Le hameau de Basse - commune d'Octon - sur la route de Brénas...



... et le hameau de St-Fréchoux - commune de Le Bosc - le long de la Lergue, constituent les exemples les plus typiques de cette catégorie des villages-rues.



Le hameau du Mas de Carles - commune d'Octon - occupe la crête d'un relief pris entre les vallées de la Marette et de Révergnès.



**La préservation de leurs silhouettes et de leurs avant-plans nécessite une grande vigilance.**


## Des typologies de villages variées, aux silhouettes encore bien dessinées

### Les villages-piton

#### Un dialogue avec le site

L'examen des cadastres et des silhouettes de ces villages met en évidence le lien étroit entre la forme du village et la topographie du site dans lequel il s'inscrit.


Liausson, installé sur un piton, se développe de manière concentrique autour de son église et de son parvis.



Liausson

Mourèze, dans une toute autre unité paysagère, s'adosse contre son rocher.

Tous deux forment des silhouettes pittoresques et offrent quelques très beaux panoramas vers les horizons lointains.



Mourèze

### Le village du lac

#### Un village chamboulé

La création du lac a changé la configuration du paysage et celle du site de Celles tout particulièrement.

Sans le lac, Celles aurait appartenu à la catégorie des villages de la plaine et ne serait pas devenu l'emblème du site, qu'il est aujourd'hui.



Celles





## *Des typologies de villages variées, aux silhouettes encore bien dessinées*

### **Les hameaux, les mas et les fermes agglomérées**

#### **Un habitat groupé**

De la haute à la basse vallée du Salagou et tout le long de la vallée de la Lergue, de nombreux hameaux ponctuent, par leurs silhouettes pittoresques, les paysages ouverts du site.

Assemblages judicieux d'une dizaine de bâtiments au maximum, ils offrent un exemple de développement dont pourraient s'inspirer utilement l'ensemble des villages du site.



**Aujourd'hui, la qualité de ces hameaux est menacée par le développement de constructions diffuses et isolées, comme au Mas de Clergues, à Octon.**

## Un parcellaire diversifié, support à des ambiances contrastées



### Un découpage, fruit de l'histoire, des modes de vie et des occupations

Les terrains d'assiette des bâtiments, accompagnés de leurs cours et jardins et complétés par les espaces publics du village, composent un dessin aux traits imbriqués et irréguliers, à la manière d'un vaste puzzle.

A Octon et à Liausson, villages dont les origines remontent au Moyen Age, le parcellaire forme un dessin très complexe, résultat des multiples évolutions liées aux regroupements, aux partages familiaux et aux reventes.

Des parcelles extrêmement petites, de moins de 50 m<sup>2</sup>, situées pour la plupart dans les parties les plus anciennes des villages, côtoient des parcelles de 200 à 500 m<sup>2</sup>, alors que quelques mères plus loin, de vastes parcelles agricoles créent de réelles respirations dans le tissu.

Cette diversité de taille et d'usage du parcellaire est un élément très caractéristique, à la base de la richesse d'ambiances rencontrées dans les villages.

## Des bâtiments accolés aux formes et aux usages variés



**Octon**



**Liausson**



### Les habitations

Bâtiments à un ou deux étages, ce sont de simples parallélépipèdes aux murs enduits et coiffés de toits à deux pentes. Leur façade est toujours orienté parallèlement à la rue ou à l'espace public.

### Les remises agricoles

Vastes bâtiments d'un seul niveau, en pierre apparente, elles sont également couvertes d'un toit à deux pentes. Mais, contrairement à l'habitat, le façade s'oriente perpendiculairement à la rue.

### Règles d'implantation :

Dans tous les villages, sont observées les mêmes règles d'implantation des bâtiments.

#### • Par rapport à l'espace public :


- en limite (c'est la règle de l'alignement)
- en retrait, au fond d'une cour délimitée par des murs de clôture alignés sur la rue. Là encore, les bâtiments s'orientent de manière parallèle à l'espace public.

#### • Par rapport aux limites séparatives :

La règle appliquée est celle de la mitoyenneté. Néanmoins, dans les tissus plus aérés des hameaux, on rencontre quelques bâtiments implantés en limite séparative.

**Aucun bâtiment n'est implanté au milieu de sa parcelle.**

## Un espace généreux, fort et convivial défini par les bâtiments



L'espace public est le lieu où le village se découvre, où ses bâtiments se mettent en scène, où le paysage se fabrique... Et c'est là, bien sûr aussi, que les rencontres et les échanges se font.

### Des espaces publics au large éventail de formes et de dimensions

Des places spacieuses (place du Griffé à Octon, place des Comédiens à Salasc) côtoient un entrelacs de ruelles tortueuses (noyaux originels d'Octon, de Liausson, de Salasc et de Brénas) tandis qu'ailleurs, des rues rectilignes (Salasc), voire même des avenues accompagnées d'arbres (Octon) ordonnent les bâtiments et offrent des vues vers le grand paysage (Octon, Salasc).

### Des espaces irréguliers, mais clairement délimités par le bâti

Les espaces publics des villages et hameaux du site sont toujours composés par une succession de bâtiments judicieusement agencés, aux caractéristiques architecturales communes.

Ils sont clairement délimités, soit par les bâtiments eux-mêmes, soit par des murs dépassant très souvent la hauteur du regard de l'homme et abritant cours et jardins.

### Des espaces vivants et conviviaux

D'une ambiance agréable, ces espaces publics sont à l'image de la diversité d'occupation des bâtiments qui les bordent.

**La conception des extensions résidentielles et des lotissements devrait prendre exemple sur les espaces publics villageois, pour faire de ces nouvelles pièces urbaines de véritables quartiers vivants.**

*Des places, des placettes, des rues et des ruelles*

Des places avec fontaines et |avoirs

Ooton et Salasc disposent d'une place centrale aux dimensions généreuses, ponctuée par les vasques en pierre de leur fontaine. Ce sont des lieux animés et agréables à vivre. Mairie, église, commerces et restaurants y sont implantés.



*Place des Comédiens à Salasc*  
... et à Celles



St. Louis  
28 Nov 1872



## Un tissu fin de placettes et de ruelles

Dans les noyaux d'origine moyenâgeuse, au contraire, tant à Salasc, à Octon qu'à Mourèze et à Liausson, de toutes petites placettes aux formes biseornées et un ensemble de ruelles et passages sous porches articulent les plus vieilles maisons des villages.



Belvédères sur le lac à Liausson




à Octon



*Le laveoir de Mas Audran*

## Des allées et des esplanades arborées

La traversée de Mourèze, ponctuée par ses platanes et micocouliers, forme un espace public fédérateur de qualité.



Tratamiento de los accidentes con bronce

**La réhabilitation de ces espaces publics devrait être entreprise afin d'améliorer leur fonctionnement et de valoriser leur potentiel d'agrément et d'animation.**

## Quelques typologies de jardins

### Les jardins potagers

Salasc possède un remarquable ensemble de jardins potagers, à l'arrière de la place centrale.

Accessibles depuis les maisons ou desservis par une venelle, les jardins ont une superficie moyenne de 150 m<sup>2</sup>. Ils sont entourés de hauts murs en pierre sèche, offrant indépendance et intimité. Autrefois jardins vivriers de l'économie rurale et familiale, ils forment, aujourd'hui, les espaces de détente des habitations auxquelles ils appartiennent et constituent une référence pour les urbanisations à venir.

A Mourèze, subsistent encore quelques exemples de jardins potagers bien entretenus, représentatifs des "jardins de curé" d'autan, alors que beaucoup d'autres ont été abandonnés.

### Les jardins d'aménagement

Ils sont assez rares dans les villages. On trouve néanmoins quelques compositions d'essences variées, pas toujours très heureuses, quelques cyprès de ponctuation ou signes d'appartenance méditerranéenne.

La plantation de quelques arbres, souvent exotiques - palmiers - complète cette recherche d'aménagement aux abords des maisons.

### Les vergers

A contrario, les vergers et, plus particulièrement, les plantations d'oliviers sont de plus en plus fréquents dans le site.



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

... et à Mourèze,  
une composition végétale,  
sobre et réussie  
aux portes du village.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



... et à Octon,  
une plantation  
d'oliviers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze



*Jardins d'aménagement*

... à Salasc,  
un arbre contre la maison,  
un autre au milieu du jardin  
apportent agrément  
et ombrage.

*Vergers*

... à Mérifons,  
une plantation  
de noyers



*Jardins potagers*

... à Salasc,  
des murs  
en pierre sèche  
clôturent  
les jardins  
en lanières.

... et à Mourèze

## Des clôtures et des haies

**Un ensemble de murs plus ou moins hauts, bordés de végétaux, clôturent les terrains.**



Au Mas de Clergues

### Les clôtures

Dans les villages, les propriétés sont souvent entourées de murs de clôture enduits ou en pierre sèche.

Ces derniers sont accompagnés de végétaux, de grilles - et non pas de grillages - et de portails.

Il n'est pas rare que leur hauteur, d'au moins 1,60 m, protège des regards l'intérieur des cours et jardins.

Des clôtures en matériaux divers, claustras en béton ou en briques, peuvent également apparaître ça et là dans les villages.



A Octoron

A Liausson



Une haie vive double ce mur de clôture, à Octoron



A Salasc, le long de la route du lac, des haiesives matérialisent la parcelle

A Salasc



**Les haiesives**  
Libres ou taillées, les haies se rencontrent essentiellement sur le pourtour des grands terrains, situés dans les parties non agglomérées des villages.



## Des cours et des jardins

L'analyse de l'occupation parcellaire révèle les espaces extérieurs privatifs - cours, terrasses et jardins - plus ou moins spacieux qui accompagnent les bâtiments.

Rares sont les habitations à Octon qui ne possèdent ni cour ni jardin. La prégnance de ces espaces est telle qu'ils sont un élément essentiel dans la définition des différentes typologies bâties rencontrées dans le village.

### Les cours

Situées à l'avant de l'habitation, en limite de l'espace public, les cours sont des espaces de desserte et de vie en plein air. Mais un plein air bien cadré et bien délimité par un ensemble de murs hauts ( $h > 1,6$  m) et de petits bâtiments - les dépendances - adossés en limite parcellaire et tournés vers l'espace intérieur de la cour.

### Les terrasses et leurs escaliers

Ce sont des espaces surélevés donnant accès à l'habitation située au premier étage, le rez-de-chaussée étant affecté à d'autres usages (garage, rangement). Plus ou moins vastes en fonction de leur implantation, ils constituent de réels balcons sur l'espace extérieur public ou privé.

### Les jardins

Généralement situés à l'arrière des maisons, les jardins se-vent rarement d'espaces de desserte et d'accès à l'habita-tion. Font exception quelques maisons de maître, bâties sur des grandes parcelles, et des maisons récentes construites au milieu de leur terrain engazonné.



Octon



Liausson

## Les hameaux d'origine, les maisons de ville

### Les hameaux d'origine

Le tissu urbain y est dense. Les maisons sont imbriquées les unes dans les autres et la maille parcellaire est serrée.

L'habitation occupe presque la totalité de la parcelle, tandis qu'un réseau de ruelles, passages sous porche et couvertes munies d'escaliers servent d'accès aux logements.



Comme les jardins y sont totalement absents, ces petits espaces publics jouent un rôle d'espace privatif extérieur que se sont approprié les riverains qui les entretiennent, les embellissent et les fleurissent.

Les habitations d'une architecture russe, pour la plus part non enduites, ajustées les unes aux autres, créent un effet de muraille trouée de-ci de-là par quelques ouvertures.

**Les maisons de ville**  
Egalement assises sur de petites parcelles, elles sont d'une forme plus lisible. Elles peuvent aussi occuper l'essentiel de l'emprise parcellaire. Mais contrairement aux hameaux d'origine, de construction plus récente, elles présentent des façades enduites, composées selon la tradition classique. Plusieurs d'entre elles bordent les espaces publics des villages et hameaux dont la place du Griffé à Octon ou le quai et la rue en escalier à Liausson.



A Octon comme à Liausson, une courrette presque privative dessert quelques maisons.



## *Les maisons de maître*

### **Une typologie caractéristique**


Ce sont de grandes bâtisses alignées sur l'espace public qu'elles ponctuent par leur taille et leur aspect noble.

A Octon, elles sont implantées sur de larges parcelles - d'une superficie de 750 à 2.250 m<sup>2</sup> - et, compte tenu de la topographie du village, sur des parcelles plus petites à Liausson. Elles disposent de vastes espaces extérieurs, aménagés en cour et ou en jardin et ombragés par de très beaux arbres.

Les maisons de maître présentent plusieurs façades, composées selon la tradition classique : superposition et hiérarchie des baies, encadrements en pierre, marquage et ornements au niveau de l'entrée, soubsasiments et couronnements. Elles sont souvent coiffées, contrairement aux bâtiments des autres typologies, par des toitures à trois ou quatre pans.




A Octon,  
Mas de Clergues



*Les maisons de maître, valorisées et ombragées par leurs arbres d'accompagnement, contribuent au caractère et au pittoresque des villages.*



A Octon,  
La Vialle




Maisons de maître à Liausson



**Les maisons de maître peuvent constituer une référence pour le traitement architectural et l'implantation des habitations à venir, sur des parcelles d'une certaine taille.**


## Les maisons en bande, le mas rural




A Octon,  
variante de maison en bande,  
avec courette à l'avant  
et jardin à l'arrière.



Maison octonnaise en bande avec cour, terrasse et escalier extérieur



La cour est délimitée soit par des murs hauts, ce qui procure à son espace toute son intimité, soit fictivement et sans obstacle, par un simple changement de matériau, ou encore par quelques plantations basses qui agrémentent l'espace public.




Le mas rural


Cette typologie porte sur des bâtiments isolés du tissu villageois, mais accolés les uns aux autres, à l'image de la typologie précédente.



A Octon, les maisons en bande alignées sur la rue ont leurs jardins à l'arrière.



Typologie de mas rural à Liausson



Présentant un grand intérêt, les maisons en bande sont susceptibles de satisfaire la demande actuelle, en matière d'espaces extérieurs et de jardins attenants à l'habitation. Selon le programme, la cour pourra accueillir vie familiale en plein air, mais aussi bricolage et stationnement.

## Des maisons à étages

Le patrimoine bâti, rencontré dans les villages, les hameaux et les mas isolés, est caractérisé par des maisons de plusieurs étages. Des maisons à trois, voire quatre niveaux ne sont pas rares.

### Des étages aux usages distincts

L'habitation rurale, d'une emprise souvent très réduite dans les villages du Midi, est organisée autour de trois niveaux affectés à des usages précis et portant des caractéristiques architecturales propres.

Le rez-de-chaussée, affecté à l'activité agricole, abrite animaux et denrées et possède porches et portes cochères. Le premier étage, affecté à l'habitation, présente des baies vastes et lumineuses.

Le grenier sous combles, affecté comme son nom en témoigne au stockage des grains, des foin et à la sériculture comme dans les Cévennes, comporte des oculus, yeux-de-boeuf et fenestrans.



Salsac  
Briénas



Liausson



Dans les villages comme en situation isolée, une même organisation de l'habitat par niveaux



Opton  
Le Mas Bas, Brenas



Cirque de Mourèze

## Des volumes simples et des toits à deux pentes

### Simplicité et noblesse

Grands ou petits, à usage d'habitation ou de remise, enduits ou non, enserrés dans le tissu villageois ou isolés, les bâtiments sont de simples parallélépipèdes coiffés de toitures à deux pentes.

Cette simplicité, conjuguée à un dimensionnement généreux, confère aux bâtiments un caractère massif et légèrement monumental qui donne toute sa valeur à cette architecture ordinaire. Le triangle isoscèle qui couronne les murs pignons, rappelle l'effort du fronton du temple antique, apporte aux silhouettes des bâtiments élégance et verticalité.

### Exception à la règle

Les toitures à quatre pentes sont réservées aux bâtiments d'une certaine importance. Des toitures en croupes couvrent parfois les maisons de village, situées en tête d'ilot.




Vallée du Salagou

Basse, Octon



Brenas



Liausson

Cirque de Mourèze



Mourèze



Méritrons



Arrières, Octon



Octon

## Des façades composées

### Un classicisme ordinaire

Les façades, dont la plupart ont été remaniées, portent, de manière évidente, toutes les marques de ce que l'on appelle «le classicisme ordinaire».

Leur composition est symétrique.

Les ouvertures sont alignées sur des verticales et leurs tailles décroissent du rez-de-chaussée au dernier niveau.

Le bâtiment est couronné d'un débord de toit et comporte le plus souvent un soubsol (quand celui-ci n'a pas disparu au cours d'une réhabilitation récente).

Les ouvertures font le plus souvent l'objet d'un encadrement marqué.

Le bâtiment est pensé comme un tout, unitaire et homogène, de l'intérieur vers l'extérieur.

Il se caractérise par le rythme entre parties pleines (trumeaux) et parties vides (ouvertures).



Brémas



Vallée du Salagou



Cirque de Mourèze



Dans les villages comme en situation isolée, toutes les façades affichent un réel souci de composition.



Ces principes de composition, mis en œuvre avec beaucoup de simplicité et de bon sens par les artisans maçons, des siècles durant, ont produit un patrimoine bâti de qualité.

Poursuivis dans la construction contemporaine ordinaire, ils lui conféreront sobriété et qualité en contribuant à la cohérence paysagère du site classé.

## Des façades "rustiques"

### Des bâtiments fonctionnels

Dans les villages ou en situation isolée, de nombreux bâtiments affichent une façade en pierre apparente.

D'une composition architecturale plus rudimentaire et d'une facture plus rustique que les autres, ils n'ont, pour la plupart, jamais été enduits.

Ici, le référent n'est pas la maison de ville, l'immeuble de rapport ou encore la maison de maître, ornés et composés selon les règles de l'architecture classique, mais la fonctionnalité pure, associée à la mise en œuvre du matériau de construction local, la pierre.

A cette catégorie, appartiennent les parties les plus anciennes des villages, d'origine moyenâgeuse, les remises agricoles en pierre du pays, situées dans les villages ainsi que les bâtiments agricoles en situation isolée (fermes et bergeries).

L'enduit assure une protection du mur contre l'humidité, facteur de désordres. Il joue également un rôle d'isolant, en protégeant du vent les murs constitués d'éléments hétérogènes. Le décroûtement des façades, en les privant du rôle protecteur de l'enduit, porte préjudice à l'intégrité des bâtiments en pierre.

### Vallée du Salagou



Brénas



St Féchoux, le Bosc

### Cirque de Mourèze



Brénas

*Les remises, les bâtiments agricoles comme l'habitat très ancien ne bénéficiaient pas d'un enduit protecteur et valorisant.*



Dans la haute vallée



Dans la plaine



Salasc

## Des escaliers extérieurs, des perrons et des terrasses

### Fonctionnalité et agrément

Des perrons, des terrasses et des escaliers extérieurs se greffent sur les façades des habitations. Donnant accès à l'habitat, situé au premier étage, ils constituent des sas entre extérieur et intérieur et forment de réels lieux d'accueil et de vie.



Bréonas

### Une qualité architecturale certaine


Créés pour la plupart lors du remaniement des bâtiments au XIXème siècle, ces éléments bâti font aujourd'hui corps avec l'habitat et participent des caractéristiques architecturales locales.

Accompagnés de plantes grimpantes formant tonnelles et pergolas, ils enrichissent l'habitation en offrant des espaces extérieurs agréables à vivre et produisent une architecture très pittoresque.

*Les escaliers, les terrasses et l'accompagnement végétal des façades contribuent grandement à produire une architecture et des lieux de vie de grande qualité.*



L'habitation contemporaine tirerait grand profit à s'inspirer de ces éléments de qualité, récurrents de l'architecture locale.



Bréonas



## Des ouvertures

### Des fonctions bien précises

Les ouvertures constituent un élément majeur dans la conception de l'habitat. Destinées à assurer le passage, à fournir lumière, aération et ventilation, ainsi qu'à participer à l'agrément par les vues qu'elles ouvrent sur le paysage proche et lointain, elles structurent le bâtiment et animent ses façades.

### Des encadrements plus ou moins marqués

Porches de remises agricoles ou de rez-de-chaussée de maisons, portes d'entrée ordinaires ou ouvragées, fenêtres d'étage ou de rez-de-chaussée, elles présentent des encadrements en pierre apparente ou peints. Datant pour les plus anciennes, des XVIII<sup>e</sup> et XIX<sup>e</sup> siècles, les fenêtres sont constituées de plusieurs carreaux.

### Formes et tailles

Les ouvertures sont de forme rectangulaire, dans des rapports variant de un sur un à un sur trois. Elles peuvent être cintrées et comporter des clés d'arc. Celles des greniers ont des formes variées et sont nettement plus petites (fenestrans carrés ou rectangulaires, oculus, oeil-de-boeuf, etc).

Toutefois, lors du remaniement des combles et de la surélévation des toitures en vue de leur transformation en lieux d'habitation, les ouvertures ont été agrandies et munies de garde-corps. C'est ainsi qu'aujourd'hui, de nombreux greniers comportent des fenêtres de tailles ordinaires.

### Menuiseries, matériaux et couleurs

Les menuiseries traditionnelles sont en bois peint dans des teintes assez appuyées. Toutefois, une tendance à l'éclaircissement de ces teintes s'opère depuis de nombreuses années, avec une préférence pour le vert amande provençal.



*Des porches, des portes...*



*... et des fenêtres*



## Des détails significatifs

### Ornement et protection

De nombreux détails d'architecture -en saillie, en relief, en bas-relief et en peinture- ornent les façades et apportent lisibilité et agrément. Les soubassements et couronnements délimitent les façades, mettent l'accent sur les zones de transition du bâtiment avec son environnement - le sol et le ciel - et contribuent à sa pérennité et à sa durabilité.

### Le soubassement

D'une texture rugueuse et d'une teinte foncée, il protège des salissures la partie inférieure de la façade.



*Le couronnement peut être constitué par une géniose et un bandeau, le soubassement par une légère saillie de la partie inférieure de la façade.*

### Le couronnement

Réelle visière du bâtiment, il protège de la pluie enduits et menuiseries. La géniose à plusieurs rangs, avec ou sans pârefeuilles, figure emblématique des architectures du Midi, constitue le type le plus courant de couronnement dans le sites étudiés. Elle peut être soulignée par un décor peint ou en bas-relief.

Cette protection peut également être assurée par un simple débord de toiture par saillie des chevrons de la charpente, avec ou sans planches de rives en bois, en zinc et en terre cuite, etc.



*La géniose à trois rangs et pârefeuilles*



*Génioses et décors : la géniose est souvent accompagnée par un bandeau coloré, une frise peinte ou un décor en bas-relief. Ces détails accentuent la présence de la géniose et valorisent l'architecture des bâtiments.*



*Le débord de toitures avec planches de rives en bois, en zinc et en terre cuite (de gauche à droite)*



*Ces détails, qui constituent le langage de l'architecture traditionnelle, ont été malheureusement abandonnés dans les mises en oeuvre contemporaines de constructions dites traditionnelles pour produire une architecture au langage extrêmement rudimentaire et appauvri. Leur réutilisation et réinterprétation sont ici fortement recommandées.*

## Des détails significatifs




**Des bandeaux de couleurs claires**  
Soulignant les angles des bâtiments, les étages, le dessous des corniches et le haut des murs d'escaliers, ils font chanter les façades.

### Des encadrements

Autour des portes et des fenêtres, ils font l'objet de traitements infinis. En pierre de taille, de tradition classique, en blocs de pierre façon vernaculaire ou peints de quelques traits blancs façon minimaliste, les encadrements qualifient fenêtres et portes-fenêtres de l'architecture traditionnelle.

Les bandeaux et encadrements participent d'un effort de présentation et de "séduction" sans lesquels l'architecture traditionnelle paraîtrait fade et sans attrait.

Des bandeaux clairs, presque blancs, encadrent les parties significatives des bâtiments



Ferronneries travaillées pour les garde-corps des balcons



L'encadrement des ouvertures forme le décor minimal des bâtiments. L'encadrement de porte peut être en pierre de taille, assortie de joints en creux.

Une maçonnerie en blocs de pierre encadre cette fenêtre à meneaux.

Il importe, pour les constructions futures, de renouer avec cet esprit de "civilité" dont fait preuve l'architecture traditionnelle classique, dans son permanent effort de rendre lisibles et à la fois agréables à regarder, les bâtiments.

## Des pierres locales

Les pierres, utilisées dans la construction traditionnelle, sont le fruit de l'histoire géologique du site. Extraites localement ou dans la région proche, elles appartiennent à deux grandes familles aux caractéristiques distinctes.

### Dans les vallées du Salagou et de la Lergue

Les constructions utilisent :

- La pierre volcanique d'une couleur variant du marron au noir ;
- Le gré d'une couleur ocre profond ;
- La ruffe, un sable sédimentaire de couleur rouge, est utilisée pour les enduits. Mais avec le temps et le travail inlassable de la pluie et du vent, la ruffe s'incrusté sur l'ensemble des surfaces, donnant au paysage cette couleur caractéristique rouge.

### Dans le cirque de Mourèze

La pierre utilisée est un calcaire de couleur beige clair.

Ces éléments de construction imprègnent le caractère paysager des sites en leur attribuant une identité propre d'ambiance et de couleurs.

Toute nouvelle construction se doit de respecter ces caractéristiques et de s'inscrire en harmonie dans le site.



Vallée du Salagou



Mas Audran

*Pierres volcaniques,  
grés et ruffes  
dans les vallées  
du Salagou  
et de la Lergue*



Méritons



Cirque de Mourèze

*Pierres calcaires  
dans  
le cirque de Mourèze*



Brénas

## Des tuiles

*La tendance actuelle d'éclaircissement des toits par la pose de tuiles ocre-paille est préjudiciable à l'intégrité et à la qualité du site et des villages.*



Salasc



Mourèze

**De terre cuite et de couleur rouge**  
Les matériaux et les couleurs des toitures jouent un rôle prépondérant dans la qualité des paysages.  
Le jeu de toitures assemblées, présentant une seule et même couleur, participe d'un spectacle d'une grande beauté.


Dans tous les villages du site classé, les toits sont très majoritairement en terre cuite, de type canal, et présentent une dominante de rouge.

**Des critères qu'il faudrait respecter**

Aujourd'hui, mondialisation aidant, les matériaux mis sur le marché et utilisés sur les toitures nouvelles ou réhabilitées sont de provenances, de couleurs, de matériaux, de formes et de textures multiples, nuisant ainsi à l'harmonie.



Octon



Les tuiles prévieuillies en usine (à gauche) n'auront jamais le même aspect que les tuiles vieillies au fil des ans (à droite).

Pour maintenir et renforcer la spécificité paysagère du site classé, il convient de se limiter à un matériau, la terre cuite, et à une couleur dominante, le rouge.

## Des façades recouvertes d'un enduit coloré

### Jeu de couleurs

Hormis Mourèze, la profusion des couleurs sur les façades des maisons villageoises, recouvertes d'enduits aux tonalités variées, enchanter le regard.


Diderot, dans son traité sur la peinture, identifie la couleur "au souffle divin qui donnerait vie aux êtres alors que le dessin leur en aurait donné, préalablement, la forme".



*Contraste  
chaud et froid*

### Contraste chaud et froid

Le contraste le plus fréquemment rencontré s'opère par le choix d'une teinte chaude sur les enduits et d'une teinte froide sur les menuiseries.



*Ton sur ton*



La même teinte est appliquée, à des valeurs différentes. Cette typologie, relativement rare, peut donner des résultats satisfaisants à condition qu'en cadremens de fenêtres et bandeaux viennent révéler l'architecture du bâtiment.

## Des façades en pierre

### La couleur par touches

Dans les bâtiments aux façades en pierre apparente, seules les menuiseries jouent de la couleur. Ici, point de commentaires colorés apportés par les bandeaux, les soubassements et les frises.




### Une dominante de vert



### Une dominante de vert au marron



**Dominante de vert**  
Les tonalités de vert, affichées par les menuiseries, sont vives et variées, à l'exception d'une récente tendance au vert-amande provençal.



**Tendance au marron**  
Les colorations plus anciennes penchent plutôt vers les marrons.



### Des couleurs vives et variées



**Diversité de couleurs vives et éclatantes**  
Plus récentes, de teintes chaudes ou froides, ces couleurs sont à manier avec précaution, au risque de heurter l'œil.

Ces typologies colorées, rencontrées sur les façades enduites ou en pierre, pourront servir de source d'inspiration pour la coloration des futurs bâtiments, indépendamment du style architectural adopté.





# LES ENJEUX

## Les tendances récentes à la fermeture, à l'abandon, au mitage et à la banalisation du paysage

Avec la déprise agricole des quarante dernières années, les paysages de la vallée du Salagou, comme ceux de nombreuses vallées françaises se sont progressivement fermés. Bois et broussailles ont envahi les pentes, fermé les horizons et, du nord au sud du pays, ont fait se ressembler des paysages jadis variés.

Les extensions urbaines, qui ont vu le jour sur le pourtour des villages, ont modifié sans retour leurs silhouettes tandis que les bâtiments édifiés affichent avec ostentation leur différence avec les maisons des villages.  
A la manière de la périphérie de Montpellier et d'autres grandes et moyennes villes françaises\*, les hameaux et villages du Salagou se voient cernés de constructions éloignées les unes des autres, mitant le paysage et étrangères aux modes traditionnels d'implantation et de construction.

La fermeture des paysages, accompagnée de cette rupture avec des formes architecturales et urbaines, dont les origines remontent au Moyen Age, sont responsables de banalisation et de perte d'identité.

Cette tendance, préjudiciable à la qualité et au devenir du site classé, doit être stoppée !


Les enjeux sont présentés selon trois thématiques :

- 1 - Fermeture et abandon du paysage
- 2 - Les implantations nouvelles en rupture avec les caractéristiques locales
- 3 - Les constructions actuelles en rupture avec les caractéristiques locales

\* A noter : Le phénomène de périurbanisation et d'étalement urbain ne se retrouve pas chez nos voisins européens, plus soucieux d'économie d'espace et de développement durable.

## Espaces ouverts, espaces fermés

### Quand forêts, bois et broussailles remplacent cultures, landes et sols nus



Rares sont les paysages qui ont changé de manière aussi radicale que la vallée du Salagou. Si le relief a peu évolué, il n'en est pas de même pour l'hydrographie, ni pour l'occupation des sols.

#### En 1944, un ruisseau

Un « paisible » ruisseau méditerranéen, coulait dans une vallée fortement cultivée, jardinée et pâturée. Le paysage était extrêmement ouvert, présentant un aspect presque désertique. Quelques rares bois occupaient les hauts et moyens reliefs. Seules les pentes de la Montagne de Liausson, des Causses et du nord de l'Auvergne étaient boisées.

La présence des sols rocheux, des sols rouges des ruffes et des sols calcaires était encore plus prégnante qu'aujourd'hui.

#### En 1968, un lac

Le barrage est construit et la vallée est « mise en eau ».

#### De 1944 à 1978, le paysage se ferme

Exode rural massif des campagnes françaises aidant, le paysage de la vallée se recouvre progressivement de bois et de broussailles.

Les espaces agricoles se limitent à la plaine agricole, aux berges sud du lac et au plateau de l'Auvergne. Les bois et broussailles ont déjà rétréci le cirque de Mourèze et ont totalement transformé le versant nord de la haute vallée et de l'Auvergne.

## Espaces ouverts, espaces fermés

### Une révolution paysagère et écologique

#### Un nouvel univers


Le lac a suscité un paysage lacustre étonnant qui a été littéralement pris d'assaut. En effet, lors des deux décennies qui ont suivi sa création, ses berges, beaucoup plus fréquentées qu'aujourd'hui, ont été le refuge d'une population de baigneurs qui, en quête d'authenticité, fuyaient les stations du littoral.

Sur le plan écologique, la révolution ne fut pas moins drôle. L'arrivée d'une très grande quantité d'eau dans un milieu aride a bousculé sans retour la faune et la flore originelles, tout en créant une nouvelle diversité.

Un milieu nouveau s'y est petit à petit installé et développé, fait d'organismes vivants, d'ambiances, de matières, de couleurs, d'odeurs et de sons. Bref, de nouveaux paysages.

#### En 2006

*Le processus de fermeture du paysage se poursuit par endroits et recule ailleurs.*



#### De 1978 à 2006, une évolution en cours

Une fois cet univers installé, il n'y a pas eu de transformations majeures, mais le site a continué à se fermer par endroits et à s'ouvrir ailleurs. Ainsi, le cirque de Mourèze s'est encore rétréci et la broussaille a poursuivi sa conquête des plateaux de Germane et de l'Auvérune ainsi que des hauts et moyens reliefs.

Mais, les coteaux de la haute vallée et les coteaux nord du lac ont été dégagés, grâce à une activité pastorale pour les premiers, à la culture de la vigne pour les seconds.

*Nota : l'analyse cartographique correspond aux dates éditoriales des couvertures IGN*

## Espaces ouverts, espaces fermés

### Un site qui se ferme

#### Transformations des paysages liées à l'occupation des sols


La carte ci-contre permet de visualiser précisément les endroits où ces transformations sont survenues, ces trente dernières années.

Du point de vue quantitatif, l'équilibre entre espaces ouverts et espaces fermés s'est à peu près maintenu. La fermeture a gagné certaines unités, elle a régressé dans d'autres.

#### Une fermeture dommageable

Au niveau des plateaux, la broussaille s'est propagée à partir des haies vives qui se sont épaissees. Le long des pentes sud, exposées au nord et moins sujettes au dessèchement, la fermeture s'est opérée par le glissement des lisiers tandis qu'au niveau des hauts et moyens reliefs, elle se manifeste par le rétrécissement des clairières.

**Le phénomène de la fermeture ne transforme pas seulement l'identité paysagère des lieux. Il met en péril la biodiversité, c'est à dire la survie des espèces, et perturbe irrémédiablement l'équilibre écologique des milieux.**





Le long des lisiers

Au sein des clairières

Sur les plateaux

**Représentation schématique du phénomène de fermeture des paysages**



## Espaces ouverts, espaces fermés

### Des paysages qui se ferment



*Le pin colonise les pentes nord de la vallée, au Mas Canet.*



*Les clairières des moyens reliefs retrécissent, comme autour de Saint-Martin-des-Combes.*



*Le plateau et les pentes de l'Auvergne disparaissent sous une broussaille galopante.*



*Les roches du cirque de Mourèze sont envahis par le pin.*



*La végétation gagne le sommet du Mont Liausson.*



*La végétation engloutira bientôt cette capitelle sur le plateau de Germane.*

## Un patrimoine bâti en ruine

### Une image de délaissement

#### Un paysage ponctué de ruines

De nombreux témoins du passé, de l'histoire et de la culture locale - qui ponctuent le site et contribuent fortement à son pittoresque - sont aujourd'hui en ruine, donnant un sentiment d'abandon. Les murets soutenant autrefois les terrasses des côteaux\*, comme les murets de fossés ou les murets séparatifs des parcelles de la plaine, s'écroulent chaque jour davantage.

Les mazets connaissent le même sort, mais de manière un peu moins systématique, certains ayant été récemment réhabilités.



Sur le plateau des «Causse»

#### Des monuments oubliés

Le château de Lauzières, monument inscrit, situé à Octon sur le sentier de promenade menant du village à la chapelle de Notre-Dame-de-Roubignac, et l'ermitage de St-Jean-d'Aureilhan, au sommet du mont Liausson, s'effondrent, faute de soins. Leur caractère plus noble ne les a pas sauvés du même abandon.

L'ermitage de St-Jean-d'Aureilhan

Le château de Lauzières

Des murs de soutènement en pierre sèche s'écroulent un peu partout...



A Octon, en direction de Brénas



Sur le plateau des «Causse»

\* Les murets des terrasses jouaient un rôle de régulation dans l'écoulement des eaux de ruissellement de la vallée, permettant d'atténuer les crues à laval. La création du barrage et du lac ont rendu caduc ce fonctionnement hydraulique traditionnel, la gestion du cours d'eau.

**La réhabilitation, ou tout au moins la confortation de bâtiments en ruine quand cela est possible, devrait être envisagée, pour le respect du site, de son identité et de son image.**

## Des ouvrages dévalorisants

### Techniques, matériaux et mises en œuvre déficients



**Un manque d'attention dommageable**  
Les paysages du site ne font malheureusement pas exception à la règle et sont ponctués par quelques ouvrages inappropriés.

Chemins de lutte contre l'incendie, chemins ruraux et chemins vicinaux sont régulièrement recouverts, dans le cadre de leur entretien, par des gravillons ou des sols en béton de couleurs claires.

Avec des matériaux également beaucoup trop clairs sont créés ou réhabilités les murs de soutènements et les caniveaux qui les accompagnent, les parapets de ponts...

**Des points noirs regrettables**  
Sur le pourtour du lac, quelques édicules, abritant des fonctions techniques, ne sont pas à la hauteur du site et de sa beauté.



*Des tracés réalisés avec des matériaux de couleurs trop claires*

*Des mises en œuvre peu soignées*



*Des bâtiments aux architectures indigentes*



*Les habituels réseaux aériens*



Les ouvrages techniques devraient faire l'objet d'une grande attention, lors de leur création.  
Un programme de réhabilitation des ouvrages existants devrait être engagé afin de rétablir la qualité paysagère du site.

## *Le bâti dispersé consomme l'espace agricole et brouille les silhouettes des villages*

### **Une urbanisation au coup par coup**

Depuis la création du lac, les villages et hameaux du secteur ont connu un développement périphérique par adjonction de maisons individuelles. Le plus souvent, ce sont des terres présentant un potentiel agricole qui accueillent ces nouvelles constructions.

Distantes de plusieurs mètres les unes des autres, sur des parcelles de 2 000 à 5 000m<sup>2</sup> non aménagées, ces nouvelles constructions sont desservies par d'anciens chemins vicinaux ruraux dont elles s'éloignent systématiquement.

### **Une urbanisation couteuse**


Consommateur de terrains et de linéaires de réseaux - desserte viaire, adduction d'eau et d'électricité - ce mode de développement banalise l'identité et la clarté des silhouettes villageoises.

Dans certains hameaux du Salagou, il y a comme un petit air de périphérie urbaine...



Octon, le mitage autour du Mas de Clergues.

### *Le Bosc, le mitage autour de Laulou*



**Le défi futur consistera à stopper cette fâcheuse tendance qui banalise le site classé et détruit cette authenticité pourtant recherchée par les nouveaux résidants.**

## Le bâti dispersé ne participe pas à la définition et à l'animation de l'espace public

*Le retrait obligatoire des 5 mètres par rapport à la voie, institué dans les règlements des zones UD des anciens PCOs, est à la base de ces implantations disjointes par rapport à l'espace public.*



*Des maisons entourées de clôtures, à l'image des banlieues des grandes villes*



*Les haies taillées forment des barrières artificielles dans les paysages ouverts. Les aires d'accès aux terrains, par leur traitement chromatique contrasté, constituent de réelles plaies dans le paysage.*

*Le choix conventionnel du bleu turquoise rend difficile l'intégration de la piscine dans le paysage.*



### Une urbanisation ignorante du site

Le rapport des bâtiments nouveaux au site n'obéit en rien aux caractéristiques du village. L'espace public est réduit aux voies et les maisons sont éloignées de plusieurs mètres de celles-ci.

### Une implantation très individualisée

Selon le contexte, les bâtiments développent deux attitudes contradictoires :

- Le long des voies du village, dans des parcelles de taille moyenne, elles tendent à s'isoler des regards des passants et des voisins, en érigent des haies taillées impénétrables, à l'image de hauts murs.
- Ici, point d'horizon lointain, le rêve de campagne a été efficacement emprisonné derrière la clôture.

• En situation isolée, le long de routes passantes, les clôtures sont plus basses, rarement accompagnées de haies. De tristes grillages entourent les terrains.

### Un paysage urbain indigent

L'aménagement des terrains reste très pauvre. Point d'arbres pour accompagner et valoriser la maison et lui apporter un peu d'ombre, à l'image des cours et jardins du village. Point de plantes grimpantes pour agrémenter les murs et les perrons, point de tonnelles ni de parterres fleuris ou arborés. Seules quelques aires mal définies portent les traces du passage des véhicules. Cette absence de traitement paysager contribue à la pauvreté du paysage et à la banalisation du site.



### Des constructions stéréotypées

Produits du néorégionalisme qui a envahi les espaces périurbains de notre région, les constructions qui ont vu le jour ces trente dernières années se sont affranchies des caractéristiques architecturales observées dans les villages.

Isolées, détachées de l'agglomération villageoise, elles sont presque exclusivement de plain-pied.

Leurs pignons, beaucoup trop larges, donnent un aspect général écrasé et trappu à leurs silhouettes.

D'une architecture complexe, elles sont souvent composées de plusieurs volumes, recouverts de toits autonomes et orientés dans plusieurs directions.



*Des constructions généralement de plain-pied, des pignons aplatis, des pignons compliquées et fractionnées, des toitures orientées dans plusieurs directions*



*Des maisons généralement de plain-pied, des pignons aplatis, des pignons compliquées et fractionnées, des toitures orientées dans plusieurs directions*



*Des volumétries souvent compliquées et fractionnées, des toitures orientées dans plusieurs directions*



*Des colorations excessivement homogènes et en rupture avec les tonalités générales des villages*



*Des colorations excessivement homogènes et en rupture avec les tonalités générales des villages*

### Des colorations trop uniformes

L'absence de différenciation entre les façades et les toitures, le défaut d'encadrements de baies et le manque de bandeaux, en corniche ou en soubassement, vont à l'encontre des principes de composition des façades de l'architecture traditionnelle.

Ce manque de simplicité et de sobriété, cet excès de fragmentations et de "bavardage" volumétrique des constructions actuelles, perturbent la lecture de paysages, constitués d'un ensemble de formes aux lignes amples, douces et généreuses - ondulations des sols et des crêtes - et disqualifient l'ambiance et le caractère des lieux.

# LES RECOMMANDATIONS

## Poursuivre l'histoire paysagère, urbaine et architecturale

### L'instauration d'un ensemble de principes et de règles

Afin de préserver la qualité paysagère du site classé, les projets de construction et d'aménagement doivent respecter un ensemble de principes et de règles, issus de l'analyse des caractéristiques locales.

Assurant un lien entre les modes d'aménagement et de construction traditionnels et ceux à venir, ce cadre de recommandations, négocié et accepté par les différents acteurs, sera seul à même d'assurer la nécessaire cohérence paysagère, urbaine et architecturale.

En privilégiant les continuités morphologiques et fonctionnelles avec l'existant, il favorisera l'intégration des ouvrages, constructions et extensions urbaines et luttera contre le mitage du paysage et la juxtaposition de bâtiments hétéroclites.

Les principes et règles, formulés dans les pages ci-après, ont pour ambition de gérer les silhouettes et les proportions des bâtiments, les matériaux et leur mode de mise en œuvre, mais non d'imposer une écriture architecturale, laissée au choix du maître d'œuvre et de son maître d'œuvre.

Les villages du Salagou présentent des bâtiments d'écritures différentes, mais qui cohabitent très bien grâce à la relation qu'ils entretiennent avec l'espace public, celui-ci mettant en valeur les bâtiments qui le bordent et s'enrichissant, en retour, de la diversité de leurs architectures.

La plus grande importance doit donc être accordée à la définition et au traitement de l'espace public, les recommandations devant être interprétées avec une certaine liberté afin de produire la variété nécessaire à des lieux diversifiés et vivants. Par ailleurs, il est clair que seuls des projets, élaborés par des professionnels qualifiés, seront à même de générer des lieux et des bâtiments de qualité, tout en respectant cet ensemble de principes et de règles, illustrés ci-après.

### La réalisation de projets d'aménagement concrets

Dès espaces agricoles ouverts et les espaces publics sont les principaux vecteurs de découverte et de contemplation du paysage. La protection et le maintien de leurs qualités paysagères nécessitent un certain nombre d'actions d'aménagement ciblées :

- Les coupes d'arbres et de végétaux obstruant les vues, le débroussaillage et le maintien des pratiques agricoles doivent être régulièrement assurés par les collectivités et les propriétaires des terrains concernés ;

- Les points de vue panoramiques, les sentiers et les parcours de découverte doivent être régulièrement réhabilités et mis en valeur ;

- Les points noirs ou pollutions paysagères, produits d'aménagements bâclés, doivent être résorbés et traités ;

- Le patrimoine bâti doit être entretenu et valorisé ;

- Les extensions de villages doivent dérouler de projets concertés et pensés globalement, afin de préserver le caractère des sites tout en offrant aux habitants un cadre de vie de qualité.

Les recommandations sont présentées en trois grands chapitres :

#### 1 - Les recommandations paysagères

#### 2 - Les recommandations urbaines

#### 3 - Les recommandations architecturales

## Préserver les vues et les panoramas

### Des paysages-tableaux

Les espaces ouverts, composés de champs cultivés, de pâturages, de landes et de sols nus, nous donnent à voir et à contempler le paysage.

En alternance avec les espaces fermés, occupés par les boisements, les forêts et les broussailles, ils composent de réels «tableaux» sans lesquels il ne serait peut-être pas question de «paysage».

Le réseau viaire départemental, qui longe champs, prairies et clairières, nous les dévoile, tout au long de son parcours.

### Des "tableaux" en danger

Malheureusement, le phénomène de fermeture, dû au boisement, menace un bon nombre de ces points de vue, à des degrés différents.


### Des panoramas à préserver et valoriser

- Les *panoramas existants à maintenir*, en les surveillant régulièrement du fait de leur proximité de boisements, friches et forêts ;

- Les *panoramas existants à aménager* par la pose d'un équipement à minima - barrière linéaire de limite, banc, aire de retournement, poubelles - comme, par exemple, au col de la Merquièvre et aux abords de la D148 à Celles ;

- Les *panoramas à créer* après coupe d'arbres, de haies et de broussailles pour mettre en valeur les paysages, comme le long de la route entre Clermont-l'Hérault et le lac.

Pin et sapin envahisseurs...  
sur la route  
de Brénas à Octon



### Principaux panoramas et éléments du patrimoine menacés par le boisement


Les plantations, effectuées le long de l'axe allant de Clermont-l'Hérault au lac, privent la voie d'un magnifique point de vue sur le plan d'eau.




Le balcon de Celles, un panorama à surveiller

## Préserver les vues et les panoramas

*La chapelle est adossée à une langue boisée qui, tout en l'accompagnant, menace de l'en-gloutir. La vigilance s'impose.*



### Points de découverte de la chapelle de Roubignac depuis le réseau routier



### Depuis les axes routiers

Une attention particulière devra être accordée au réseau viaire secondaire : routes, chemins communaux, réseau de chemins de GR et de PR.

Chaque fois que le champ visuel, offert par leur tracé, découvre un élément significatif du patrimoine naturel et bâti ou une unité paysagère - lac, plaine, plateaux - cette découverte doit être valorisée.

### Une méthode pragmatique

La cartographie ci-contre répertorie, à titre d'exemple, les points de vue dévoilés depuis le réseau local sur le site de la chapelle de Roubignac, monument classé. Certaines de ces vues sont malheureusement en passe de s'obstruer.


#### Depuis le chemin communal



#### Depuis la route départementale



#### Depuis la route départementale



### LES ACTIONS À ENGAGER

- Repérage cartographique, depuis le réseau viaire secondaire et tertiaire, des points de vue sur le patrimoine naturel, bâti et paysager remarquable : les points de vue à maintenir, ceux à aménager et ceux à créer ;

- Actions de débroussaillage, de coupe et de sélection de végétaux, à effectuer chaque fois que les horizons se ferment.

### LES ACTEURS CONCERNÉS

- Les municipalités pour le réseau secondaire et tertiaire ;
- Le département pour le réseau départemental.

## Préserver biodiversité et identité paysagère

### Richesse écologique des espaces ouverts

Outre leurs qualités pittoresques, les espaces ouverts forment des milieux d'élection privilégiés pour une faune et une flore remarquables (voir page 15). Espaces de lumière, ils représentent la partie vive, colorée et changeante selon les saisons, des paysages.

Ils juxtaposent, au vert homogène et un peu ennuieux des pentes boisées, la mosaïque colorée des cultures et les couleurs si caractéristiques des roches locales - dolomies à Mourèze, ruffes rouges dans le Salagou.

### Une richesse menacée

Or, sur le pourtour du lac, sur les plateaux de l'Auvergne et de Germaine, dans le cirque de Mourèze, sur le sommet de la montagne de Liausson ainsi qu'autour de certains «monuments géologiques», le phénomène de la fermeture menace la pérennité écologique des espaces et l'identité paysagère des sites.

### Préserver les espaces ouverts



Si rien n'est fait, la fermeture des paysages, engagée depuis déjà de très nombreuses années, condamne le site classé à perdre son identité et une grande partie de son attrait.

### LES ACTIONS À ENVISAGER

#### Sur le pourtour du lac


Sur les pentes de la Sure, du Rouens, du Cébrou et de l'Auvergne :

- Stopper la plantation forestière des pins ;
- Procéder à la coupe de tout pin «sauvage» qui a vu le jour ces 20 dernières années ;
- Sélectionner pour les préserver quelques-uns des plus beaux sujets, à des endroits judicieusement choisis pour créer de l'ombrage et contribuer à la création de tableaux paysagers - cadriages de vue,




*Le pin qui colonise, par enseignement naturel le cirque de Mourèze, tend à effacer tout l'intérêt paysager et touristique lié à la curiosité géologique du site (perception des roches nues). De plus, il constitue une menace permanente d'incendie.*

### Dans le cirque de Mourèze



*Représentation schématique du cirque. La colonisation par le pin produit un manque de lisibilité, néfaste à la qualité du site.*




*Le cirque envahi par le pin*

## Préserver biodiversité et identité paysagère



*Le maintien de l'agriculture est le meilleur moyen de lutter contre la fermeture, comme ici, sur le plateau de Germane.*



### *Sur les plateaux*



*Le Castellas*

### *Autour des «monuments géologiques»*

#### *Sur les plateaux*



*Représentation schématique de l'évolution du plateau de l'Auvergne vers la fermeture. Le plateau disparaît petit à petit sous la broussaille.*

- Création d'ambiances pittoresques ;
- Procéder au débroussaillage des pentes lorsque les végétaux le permettent ;
- Mettre en place des parcours d'ovins afin de prééniser dans le temps ce travail d'ouverture des espaces.

### *Dans le cirque de Mourèze et sur le sommet du mont Liausson*

- Procéder à la coupe volontaire des végétaux (pins et genêts scorpions) installés depuis les 20 dernières années dans le site.

### *Sur les plateaux de l'Auvergne et sur Germane*

- Entreprendre le débroussaillage ;
- Redynamiser l'agriculture et l'élevage. Des troupeaux d'ovins pourraient y trouver, également, leurs parcours.

### *Autour des «monuments géologiques» :*

- Veiller au débroussaillage régulier pour préserver leurs silhouettes dans le paysage.

### **LES ACTEURS CONCERNÉS**

#### *Les collectivités territoriales - communes et Conseil Général*

Elles se doivent de montrer l'exemple. Comme sur les terrains communaux situés au nord du village de Mourèze, ou sur les forêts départementales soumises au régime forestier et gérées par l'ONF, situées sur les pentes de la Sure, du Rouens et de l'Auverne.

#### *Les particuliers*

- Les habitants et propriétaires de terrains constructibles, aux abords du cirque de Mourèze ;
- Les propriétaires de terrains soumis au phénomène de fermeture.

### **LES OUTILS ET AIDES FINANCIÈRES**

- Mesures agri-environnementales.


### **SOUmis à AUTORISATION MINISTÉRIELLE**

- Le boisement d'une parcelle ;
- Le défrichement ;
- La coupe rase et définitive d'une parcelle.

## Préserver l'isibilité et clarté paysagères

### Une activité agricole bien utile

Dans les unités paysagères des hauts et des moyens reliefs, là où persiste encore une activité agricole satisfaisante, le paysage est caractérisé par un bel équilibre entre espaces ouverts et espaces fermés.



### Le maintien des clairières dans les hauts et moyens reliefs

**Un paysage varié et animé**  
Des zones boisées, de la taille d'une haie ou d'une forêt, côtoient de vastes espaces cultivés et pâturés et procurent au paysage une grande variété de formes, de textures et de couleurs.

Il en découle un sentiment de clarté et de familiarité, le paysage étant constitué d'un ensemble de parties distinctes que l'on peut nommer, décrire, raconter...



Une juxtaposition de langues boisées et pâturées caractérise les paysages.

**Echapper à la monotonie**  
Des zones boisées, de la taille d'une haie ou d'une forêt, côtoient de vastes espaces cultivés et pâturés et procurent au paysage une grande variété de formes, de textures et de couleurs.

Il en découle un sentiment de clarté et de familiarité, le paysage étant constitué d'un ensemble de parties distinctes que l'on peut nommer, décrire, raconter...

### Boisements et clairières dans les moyens reliefs aujourd'hui

Car quoi de plus monotone que la vue d'un paysage homogène, fermé par un boisement continu?  
**Maintenir l'équilibre**

La préservation de la qualité des paysages des moyens et hauts reliefs passe par le maintien de l'équilibre actuel entre espaces cultivés et espaces boisés. Voir par le gain de l'espace cultivé et pâture sur la forêt.




### Ce qu'il faut éviter : la disparition des clairières



## Préserver la lisibilité des silhouettes villageoises

**Sur la terrasse intermédiaire, le maintien de «l'écrin des villages»**



Avec la disparition de l'agriculture traditionnelle, l'abandon du jardinage et de l'exploitation agricole des terrasses, broussailles et forêts menacent, de même que l'urbanisation diffuse, l'intégrité des silhouettes villageoises.

**Sur la commune d'Octon, le hameau de Basse aujourd'hui, dans son écrin d'espaces ouverts**



**Ce qu'il faut éviter : l'effacement de la silhouette du village et la perte de la lisibilité du paysage**



**Dégager les abords des villages**  
Autour des villages, existent quelques prairies dégagées et d'anciens jardins plus ou moins exploités, sortes de clairières qui permettent de distinguer les villages dans leur paysage (voir page 30.).

### Un intérêt sur le plan sécuritaire

Ces prairies, ces horizons ouverts et dégagés, hormis leur intérêt et leur valeur paysagère, permettent de lutter efficacement contre les incendies et de garantir un minimum de sécurité publique.

### ACTIONS À ENVISAGER

#### Dans les hauts et moyens reliefs

- Maintenir et soutenir l'agriculture - cultures et pâturages - et ses pratiques.
- Pour l'écran des villages

- Maintenir et soutenir l'agriculture - cultures et pâturages - et ses pratiques.
- Pour l'écran des villages

- Actions plus ciblées portées par les collectivités locales ou le SMGS, telles que le débroussaillage ;
- L'entretien régulier de ces espaces pourrait être envisagé par le passage régulier de parcours d'ovins (conventions à passer entre éleveurs et collectivités, en tant que porteurs de projet).

### ACTEURS CONCERNÉS

Collectivités, agriculteurs-éleveurs et particuliers.

### REMARQUE

La réglementation actuelle, relative à la lutte contre l'incendie, oblige tout particulier à débroussailler l'espace situé sur le pourtour de son habitation dans un rayon de 50 mètres.

## Préserver l'isibilité et clarté paysagères

### Une composition paysagère encore équilibrée

Les unités paysagères de la haute vallée et de la plaine présentent, comme les hauts et moyens reliefs, une composition équilibrée grâce à la présence encore conséquente de nombreux espaces ouverts.

Ces espaces - agricoles - sont situés essentiellement dans le fond de la vallée et sur les premiers replats. Ils côtoient les espaces fermés que sont les bois qui occupent les pentes. Un ensemble de lignes et d'ondulations se dessine alors dans le paysage : les lisières, limites entre espaces ouverts et espaces boisés.

### Un équilibre en sursis

Or, ces lisières, à travers lesquelles le paysage se découvre, sont menacées par la progression de la broussaille et de la forêt. Le paysage, devenant monocorde et uniforme, perd de son attrait et de sa lisibilité. En effet, si l'on considère que les lisières sont à la forêt ce qu'à l'espace public sont les façades des bâtiments qui le bordent, apparaît alors toute l'importance de ces lisières dans le paysage donné à voir, dans leur maintien et leur entretien.

*La forêt gagne sur les espaces de replats. L'espace agricole continue de se rétracter au profit de broussailles et de forêts, sans retombées économiques.*



### L'état actuel des lisières sur les pentes nord de la haute vallée

### Ce qu'il faut éviter : la progression des lisières vers la plaine



### LES ACTIONS À ENVISAGER

- Cartographier, de manière précise, l'état des lieux des lisières de la haute vallée afin de surveiller l'expansion de la forêt sur la plaine et les espaces de replats ;
- Assurer le débroussaillage des lisières concernées, menacées d'enrichissement ;
- Favoriser les pratiques agricoles de sylvopastoralisme.

### LES ACTEURS CONCERNÉS


- Les agriculteurs ;
- Les collectivités locales pour la prise en charge de défrichements ponctuels ;
- Les organismes gestionnaires des forêts et propriétaires des terrains

### SOUmis à AUTORISATION MINISTÉRIELLE

- Plan simple de gestion et travaux afférants ;
- Boisement d'une parcelle ;
- Défrichement d'une parcelle boisée ;
- Coupe rase et définitive.

*Quand la forêt gagne,  
le paysage s'obscurcit  
et se banalise.*

## Préserver biodiversité et identité paysagère



### Une plaine riche et animée

L'unité paysagère de la plaine se caractérise par une richesse écologique due à son réseau hydrographique et bocager - haies et ripisylves - et à un ensemble de terrains aux sols nus et arides qui abritent des espèces végétales et animales variées. Espace complexe du point de vue des milieux et de la topographie, ce qui caractérise le paysage de cette plaine est le théâtre coloré et changeant d'une mosaïque de cultures variées - vignes, céréales, oliveraies - entrecoupée de corridors végétaux.

### LES ACTIONS À ENVISAGER

- Maintenir la variété des cultures, voire en introduire de nouvelles ;
- Eviter les remembrements, préserver le parcellaire et les fossés ;
- Conserver et entretenir le bocage et les fossés ;
- Préserver et entretenir la ripisylve ;
- Favoriser le maraîchage ou la plantation de vergers, moins sujets aux fluctuations du marché ;
- Susciter le soutien de l'activité et des projets agricoles par le monde institutionnel et économique ;
- Sensibiliser et informer les agriculteurs sur les qualités paysagères et écologiques du site de la vallée ;
- Engager une OCAGER (opération concertée d'aménagement et de gestion de l'espace rural) afin de faire émerger les conditions d'un projet de développement agricole pour la vallée du Salagou.

*Un espace riche de couleurs et de vie*

### *La plaine du Salagou*

#### *Ce qu'il faut éviter*

- Les agriculteurs ;
- Les services de l'Etat concernés par les demandes d'autorisation de travaux (remembrement, suppression de haies, etc...) ;
- le Conseil Général et le Conseil Régional dans le cadre d'une démarche OCAGER.

### SOUMIS À AUTORISATION MINISTÉRIELLE

*Monoculture, ripisylves et parcellaire effacés, que reste-t-il de la plaine du Salagou?*



- Comblement de fossés ;
- Remembrements ;
- Arasement de talus ;
- Suppression de haies ;
- Défrichement et mise en culture d'une parcelle.

## Restaurer chapelles, mazets, capitelles, murets et fossés

**Un patrimoine bâti varié qui mérite attention**  
Le site est riche d'un patrimoine qui ne remplit probablement plus le rôle qui lui était destiné au moment de sa construction, mais qui continue à marquer par sa présence le paysage.

Les chapelles de Roubignac et de St-Fulcran présentent un état de conservation moyen tandis que les nombreuses capitelles de l'Auvergne, recouvertes par la broussaille, ne sont plus visibles.

Le long des routes et chemins de la plaine, de nombreux murets, clôturant les vignobles, sont effondrés, comme sur le pourtour d'Octon. Ailleurs, à Malavieille, les murs du domaine ont fait l'objet d'une très belle restauration.

Aux environs des villages d'Octon, Salasc, Méritons, Liausson ou Grange Montagne, d'impressionnantes ensembles de murets, soutenant des terrasses sur les coteaux, sont enfouis sous une végétation déjà très ancienne.

Quelques mazets, implantés de manière significative dans le paysage, sont en ruine, envahis par la végétation. D'autres se maintiennent ou sont réhabilités.

Les ruines de l'ermitage de St-Jean-d'Aureilhan, du Castellas et du château de Lauzières - monument inscrit - questionnent le promeneur...


**Un patrimoine identitaire à réhabiliter**  
Même si l'on ne faut pas sous-estimer un certain goût paysager pour la ruine, présent chez certains publics, amateurs d'histoire, le site habité du Salagou réclame la réhabilitation de son patrimoine bâti, ne serait-ce que pour ne pas le laisser se dégrader davantage et, au-delà, le voir disparaître.



Si le château de Malavieille appelle une confortation... l'ermitage de St-Jean-d'Aureilhan, au sommet du mont Liausson, pourrait prétendre à une réhabilitation, au moins partielle.

### Réhabilitations à engager prioritairement

#### Mazets et murets



Lorsqu'ils sont entretenus et restaurés, mazets et murets apportent une réelle valeur au paysage.



La chapelle de Roubignac, monument classé



La chapelle de Roubignac, monument classé

## Restaurer chapelles, mazets, capitelles, murets et fossés



*Les capitelles et les enclos de l'Auvergne, remarqués par différentes études archéologiques, méritent restauration et mise en valeur.*



### LES ACTIONS PRIORITAIRES À ENVISAGER

- **La restauration de la chapelle classée de Roubignac**

La qualité paysagère de son site d'inscription et son accessibilité, facilitée par un maillage de chemins et de sentiers de promenade très intéressants, en font une priorité.

- **La réhabilitation de l'Ermitage de St-Jean d'Aurellan**

Sa situation, au sommet du Mont Liausson, offre des panoramas sur le lac, le village et son vignoble.

- **Les capitelles et les enclos de l'Auvergne**

D'intérêt régional, ce site et son patrimoine mériteraient une action de mise en valeur globale, avec une redynamisation de l'agriculture sur le plateau : création d'un Parc agricole expérimental ? Avec le soutien et l'appui notamment de l'INRA ?

- **La chapelle de St-Fulcran**

Elle mériterait une meilleure mise en valeur, avec la réhabilitation de ses abords et du chemin qui y mène. Ce chemin DFCI a subi récemment un ensemble de très mauvais aménagements (caniveaux en bétons très clairs dont la forme rend l'accès automobile très périlleux).

### Réhabilitations à engager prioritairement

### LES ACTEURS CONCERNÉS

- **Les collectivités** pour le patrimoine leur appartenant (chapelles, ermitage, etc...);

- **Les particuliers** pour le patrimoine leur appartenant (mazets, moulins, fossés, murets, enclos, etc...)

Ils pourront être appuyés financièrement, selon la qualité du bâtiment (protégé ou non), par le Conseil Général et le Conseil Régional.  
La Fondation du Patrimoine peut également aider les particuliers à restaurer leur patrimoine non protégé.

Cet enclos de berger mérite attention et vigilance, car il représente, de manière presque emblématique, le paysage agricole de la haute vallée.

### SOUmis à AUTORISATION MINISTÉRIELLE

- *Toute démolition volontaire de patrimoine bâti (**instaurer cette obligation si elle n'existe pas**). ??????*


- Crédit ou comblement de fossés.

## Haies, bosquets, ripisylves, alignements et arbres isolés

L'ensemble des sites, mais plus particulièrement l'unité paysagère de la plaine, est caractérisé par la présence récurrente de haies de bocage plus ou moins denses, plus ou moins continues, d'arbres rassemblés en bosquets et d'arbres isolés. Quelques ensembles de haies caractérisent encore les paysages des moyens reliefs et de la haute vallée, mais malheureusement nombre d'entre elles ont été récemment arrachées.

### Les bosquets et les arbres isolés

Elles constituent des milieux écologiques riches (présence de flore et de faune spécifiques). Elles se justifient par la présence du vent (haies coupe-vent), par la rupture de la pente, espace impropre à la culture, par les limites parcellaires, par leur rôle dans la gestion de l'écoulement des eaux.



### Les ripisylves

Ils ponctuent les espaces ouverts, bornent les parcelles et les chemins, en constituant autant de repères.

L'arbre isolé, au milieu d'un champ, se justifie également par l'apport de son ombrage pour le repos du travailleur agricole. Une touche pittoresque est apportée par ces arbres qui, de manière inattendue, viennent agrémenter l'arche d'un pont, la rive d'un fossé, le bord d'une route, d'un chemin ou d'un talus.

Autant de situations où la nature intervient pour démontrer sa force foisonnante et vive et créer quelques tableaux débordant de pittoresque et de poésie.

### Les ripisylves


Elles sont très présentes dans la plaine grâce à la richesse du réseau hydrographique. Lorsqu'elles sont entretenuées, elles offrent un cadre agréable qui se prête à la promenade, à la détente et à la découverte du paysage.

### Des alignements d'arbres

Ils accompagnent quelques routes et chemins de la plaine, notamment aux abords de Salasc.



Le Révéringues



Le Salagou



### Les haies

Sur les moyens reliefs, comme ici vers Biénas, on note une pratique d'arrachage des haies. Or, celles-ci jouent un rôle écologique important.

### Les haies

Les haies de la plaine semblent être mieux préservées, comme ici dans la plaine de Méritrons.

## *Haies, bosquets, ripisylves, alignements et arbres isolés*

### *Les bosquets ou couples d'arbres*




Un trio ou un couple d'arbres peut, selon sa disposition dans le paysage, cadrer une vue, constituer un point de rencontre ou former un simple repère dans le paysage.



### **LES ACTIONS À ENVISAGER**

- Nettoyage, coupe et arrachage des plantes grimpantes parasitant les troncs d'arbres ;
- Elagage et taille douce et non pas sévère ;
- Replantation des haies arrachées dans les moyens reliefs ;
- Renouvellement du parc végétal malade ;
- Plantations d'alignement pouvant accompagner les routes de la plaine et notamment le tronçon rectiligne qui relie l'unité de la plaine à la haute vallée ;
- Plantations et renouvellement d'alignements pour marquer et agrémenter les entrées de Salasc ;
- Plantations d'alignement le long des routes rectilignes qui mènent au lac (plage de Liausson et Vaihèles) ;
- Mise en place d'une politique incitative : des bons offerts par les collectivités (municipalités ou SMGS) aux particuliers pour l'achat auprès de pépinières attitrées de plants d'essences locales afin de renouveler un patrimoine végétal malade ou vieillissant. Ce dispositif pourrait également se généraliser pour l'ensemble des plantations entreprises par les particuliers sur leur terrains.



### **CHOIX DES ESSENCES**

Les sélectionner parmi les essences dominantes de l'unité paysagère.

### **LES ACTEURS CONCERNÉS**

- Les municipalités, lorsque les arbres sont situés aux bords des voies communales, en tant qu'initiateurs de la démarche qualité ;
- Le Département lorsque les arbres sont situés le long des routes départementales ;
- Les propriétaires privés, concernés par le végétal situé sur leur propre terrain.



### *Les arbres isolés*

Certains alignements pourraient être complétés et confortés, comme ici à l'entrée de Salasc.



### *Les alignements d'arbres*

### **SOUMIS À AUTORISATION MINISTÉRIELLE**

- Suppression de haies ;
- Arasement de talus.



## Comment intégrer un aménagement

### SIMULATION

#### Deux exemples pour une méthode d'analyse et de conception

Deux sites et deux programmes, dans le cadre de la requalification des berges du lac :

- L'implantation d'une aire de stationnement de camping-cars et de véhicules légers au niveau des berges du lac à Liausson
- La création d'un abri pour bateaux aux abords de la base de loisirs de Clermont-l'Hérault

#### LES PRINCIPES, LA MÉTHODE

##### ANALYSER LES COVISIBILITÉS

Lorsque la question d'un aménagement dans le grand paysage se pose, le lieu exact de son implantation n'est pas toujours choisi. Pour effectuer ce choix, il faut prendre en considération le degré de visibilité et de covisibilité, c'est-à-dire la capacité de l'aménagement à être vu.

##### REPÉRER LES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE

Rivières et ruisseaux, ripisylves, haies de bocages et, à une moindre échelle, arbres, fossés et murets seront repérés et valorisés dans la composition du projet.

##### PRENDRE EN CONSIDÉRATION

##### LES TYPOLOGIES ARCHITECTURALES LOCALES

Il faut observer la tradition locale en matière de paysage, d'aménagement, d'architecture et d'emploi de matériaux. Ici, la tradition veut que la perception des bâtiments et constructions isolés soit discrète dans le paysage. C'est donc ce principe qu'il est conseillé de mettre en oeuvre.

##### AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT EXISTANT

L'insertion de tout nouveau projet dans un site devrait être l'occasion d'améliorer le fonctionnement de celui-ci ainsi que le paysage environnant. Ici, la mise en valeur de la voie menant au lac et des sentiers menant au village pourrait être envisagée.

#### Site 1 - Implantation d'une aire de camping-cars à Liausson



##### Le programme d'aménagement


- Stationnement d'une dizaine de camping-cars et d'environ soixante voitures.
- Un ponton d'accostage des bateaux
- Requalification de la plage

Le site de Liausson, vu depuis la base nautique de Clermont-l'Hérault, sur la rive opposée du lac. Cette photo met en évidence le pouvoir de mise en scène du lac et le degré de covisibilité de ses deux rives.



## Comment intégrer un aménagement

### SIMULATION



## Comment intégrer un bâtiment isolé

### PRINCIPES SUPPLÉMENTAIRES

#### **SE RACCORDER À L'EXISTANT**

#### **LE PRINCIPE DE LA CONTIGUITÉ**

Le site de la base nautique, contrairement au site précédent, est déjà aménagé. Il est occupé et structuré par la présence du bâtiment de la base même.

Afin de ne pas « mitter » le site, le projet du hangar devrait être pensé dans une relation de contiguïté avec le bâtiment existant.

#### **POURSUIVRE L'ESPRIT DU LIEU**

#### **COMPLÉTER L'ORGANISATION EXISTANTE**

Le site est une crique naturelle aux eaux diaphanes où abondent les embarcations - voiliers, canoës - au mouillage ou échouées sur les pentes érodées.

Seul élément construit, un bâtiment qui, de manière ostentatoire, prend place face à la baie en contrariant le passage des eaux de ruissellement du vallon dont elle est l'aboutissement.

Même si cette implantation bâtie se trouve en conflit avec la topographie des lieux - des buses ont été installées pour dévier les eaux de ruissellement - elle a un tel pouvoir de marquage et d'imprégnation des lieux qu'il serait vain de vouloir contrearrer son image, à peu de frais.

Le hangar à bateau devrait, par son implantation, compléter l'organisation des lieux.



Une composition symétrique pourrait disposer les hangars autour d'une future cour de service - espace de desserte, de manœuvre et de réparation des bateaux - ainsi que les pontons, embarcadaires, gradins et plantations nécessaires à l'aménagement des espaces extérieurs, comme sur le schéma ci-contre.

## SIMULATION

### Site 2 - Construction d'un hangar à bateaux aux abords de la base nautique de Clermont-l'Hérault

| Le programme d'aménagement   |
|--|
| • Requalification des accès  |
| • Construction d'un hangar servant au stockage des bateaux et des remorques de particuliers. |
| Il pourrait également servir à la réparation.  |
| • Restructuration du port, voire agrandissement  |
| • Pose de pontons et embarcadaires   |

Le bâtiment de la base nautique s'implante de manière frontale et symétrique par rapport à la baie.  
Il détient une place centrale dans la composition.  
Afin de conserver l'esprit des lieux, garant d'une certaine cohérence, le hangar à bateaux devrait également s'implanter de manière symétrique par rapport à la baie.



## Intégrer un bâtiment isolé

### AUTRES PRINCIPES D'INTEGRATION

#### ORIENTER LES TOITURES PARALLÉLEMENT AUX COURBES DE NIVEAU ET A L'AXE DES VOIES

Dans le territoire du Salagou, les quelques bâtiments isolés rencontrés - hangars, bâtiments agricoles - disposent leurs toitures de manière à ce que le faîte soit parallèle aux courbes de niveau du relief, ainsi qu'au sens des voies.

Cette typologie devrait être poursuivie.




*La halle de la Lieude, sa charpente en treillis de bois et sa toiture parallèle à la voie et aux pentes du relief.*

#### IMPLANTER LES BÂTIMENTS EN LIMITÉ PARCELLAIRE OU DE VOIE.


Afin de ne pas consommer l'espace potentiellement affecté aux cultures et autres activités, il est conseillé de disposer les bâtiments en limite de terrain ou de voirie.

*Les bâtiments s'implantent le long de la voirie, orientant leur faîte de manière identique.  
Des arbres proches contribuent à leur intégration dans le paysage.*



**Implanter un bâtiment agricole dans la plaine...**

**... et dans les moyens reliefs**



Pour créer du paysage, il faut chercher la mise en relation de la construction avec son environnement. Le bâtiment et ses abords doivent donc être mis en rapport avec le mur, le fossé, le bosquet, la haie, l'arbre... Le futur bâtiment gagnera à être proche d'un arbre existant, d'une haie de bocage, sur une rupture de pente. Cette disposition l'ancrera au sol et apportera une touche agréable de pittoresque.

## Intégrer par la couleur

### Un facteur d'intégration paysagère

L'effet de la couleur est indissociable de la lumière et des matériaux employés. D'autres éléments entrent en jeu dans la perception d'un bâtiment, tels que la distance d'observation ou l'angle de vision. (cf page 122)

La tradition paysagère exprimée par le patrimoine vernaculaire du site, constitué de murets, de pontons, de mazets ainsi que de chapelles, est celle de la discrétion.

Elle s'explique par l'usage exclusif de matériaux de construction locaux.

Mais ce qui s'opérait naturellement, par l'utilisation des ressources locales, révèle aujourd'hui, avec la disparité des matériaux et des modes de mise en oeuvre, d'un réel défi, car le risque est grand de se tromper.

Mais ce qui s'opérait naturellement, par l'utilisation des ressources locales, révèle aujourd'hui, avec la disparité des matériaux et des modes de mise en oeuvre, d'un réel défi, car le risque est grand de se tromper.

### DEUX PRINCIPES FONDAMENTAUX

#### COMPOSER AVEC LA COULEUR DOMINANTE DU SITE

Indépendamment du matériau employé (pierre, enduit, bardage métallique ou bardage bois), le futur bâtiment doit s'accorder aux tonalités du paysage.

Le but étant de se fondre dans ce tableau coloré, constitué majoritairement de sols rouges ouverts et de pentes boisées de teinte foncée (chênes verts), certaines règles de base sont à considérer.

#### CHOISIR DES COULEURS VIVES ET VARIÉES

- Eviter les tons clairs, lumineux, pastel ou incertains, tels que les beiges, roses, saumonés et gris clairs, imitant l'effet de pierres exogènes - pierre de Montpellier, de Castries - ou de pierres granitiques ;
- Puiser dans une très large gamme de couleurs, à condition que leur valeur soit foncée ;
- Proscrire le blanc.



*Traditionnellement, l'utilisation de matériaux locaux garantissait une intégration paysagère des constructions.*

*La chapelle Saint-Pierre, à Méridans, construite en pierre locale, se fond dans le site, tandis que ce bâtiment de La Lieude participe d'une composition harmonieuse du paysage, grâce à la valeur de son enduit.*

#### Quelle couleur, quelle tonalité, quelle valeur ?

*Les rouges,verts,marrons,ocres,gris,etc. - s'ils sont de valeur foncée - respectent l'identité du site. Une touche de rouge ou de marron intégrera les tonalités choisies à l'ambiance générale des lieux.*

*Les valeurs claires et lumineuses, totalement étrangères au site, heurtent l'harmonie des lieux.*



*Aujourd'hui, une plus large gamme de matériaux s'offre aux aménageurs et constructeurs, les appelant à une plus grande attention dans leur choix.*

*Des bardages métalliques aux teintes proches des ruffes rouges, comme ce hangar à Méridans, poursuivent cette tradition dans un langage contemporain.*

*L'utilisation du bois coloré en bardage, pour cette maison à Liausson, est une autre réponse possible.*


## Intégrer par le végétal

### *Un bâtiment, un arbre, un bosquet*



*L'arbre ou le bosquet,  
qui accompagne le pignon de ce bâtiment isolé,  
contribue à ancrer celui-ci au sol et dans le site.*

*Protégeant les façades exposées au sud,  
cet élément végétal apporte  
confort visuel et thermique à ses occupants.*



### **Un double intérêt**

Le végétal apporte aux constructions le confort thermique dont elles ont besoin durant la période estivale. Il peut également protéger une cour ou un jardin des vents dominants.

Ce faisant, il intègre visuellement ces mêmes constructions dans le paysage.



### **Ne plus construire ni aménager sans planter**

Arbres, haies et plantes grimpantes devraient accompagner tout bâtiment petit ou grand.

Le choix des essences tiendra compte du lieu d'implantation du projet, c'est-à-dire de l'unité paysagère dans l'quelle celui-ci s'inscrit.

L'exposition du terrain a également toute son importance. On ne plantera pas les mêmes essences sur un terrain exposé au nord ou au midi.

### **S'inspirer de la flore environnante**

D'une manière générale, afin de préserver le caractère identitaire ainsi que l'ambiance authentique des lieux, il est vivement conseillé de puiser dans le répertoire des essences locales, rencontrées dans les différentes unités paysagères.

## Créer ou réhabiliter une route, un chemin, un pont, un mur de soutènement

### **Il n'y a pas de petit projet !**

L'entretien des nombreux chemins et routes du site entraîne parfois la réfection de leur revêtement. La défense contre les incendies (DFCI) justifie l'ouverture, à travers le site, de nouvelles pistes. Et les ponts, parapets et murs de soutènement sont régulièrement réhabilités.

Or, la réhabilitation ou la création de ces ouvrages, de par le choix des matériaux et leur mise en oeuvre, joue très souvent dans le paysage : choix de tonalités trop claires par rapport aux tonalités des sols et des couvertures végétales environnantes, mises en oeuvre rapides ...

### **INTÉGRER PAR LA COULEUR**

Afin de poursuivre la tradition paysagère vernaculaire du site, il est conseillé de faire usage de matériaux qui, de par leurs couleurs et valeurs, se fondent dans le paysage :

- **Des pierres** de couleur proche des pierres locales : l'usage de pierres en basalte pourrait se généraliser, à l'exception de l'unité paysagère de Mourèze, sur toute l'étendue du site classé (carrières de St-Thibéry). Des grés de couleur proche de celle rencontrée dans les moyens reliefs pourraient également être utilisés.

- **Des agrégats de béton**, constitués de ces mêmes pierres, tandis que les ciments utilisés ne doivent pas être de couleur blanche, mais grise. Des colorants semblables aux terres du Salagou pourraient être utilisés, le cas échéant, pour une intégration encore meilleure.

- **Des liants et des enduits**, obtenus à l'aide de sables de teintes proches des couleurs locales.

### **SE RÉFÉRER AUX MISES EN OEUVRE CLASSIQUES : LES COURONNEMENTS, LES JOINTS**

- **Les murs de garde-corps des ponts et de soutènement** des talus, à l'image des nombreux exemples présents sur le site, doivent de préférence être couronnés d'un chaperon, afin d'assurer un meilleure écoulement des eaux de pluie.

- **Les joints**, dans le cas d'une construction en pierre, ne seront pas creusés mais « à fleur ».




*Des ouvrages construits avec les matériaux locaux*



*Des murs en pierre couronnés d'un chaperon*




*Des accotements clairement délimités et végétalisés*



*Des ouvrages construits avec les matériaux locaux*

## Créer ou réhabiliter une route, un chemin, un pont, un mur de soutènement



### SOIGNER LES ACCOTEMENTS, LES LIMITES DE CHAUSSÉES

Lors de la réfection d'une voie en enrobé ou en béton, il faut prendre soin de maintenir les accotements naturellement enherbés.

Sur les routes de campagne, lors de la mise en place d'un « tapis d'enrobé », la limite entre espace de roulement et accotements doit être clairement tracée et il faut veiller, lors de la réalisation des travaux, à ce que rien ne déborde d'un côté ou de l'autre.

Sur les routes plus urbaines, là où, pour des raisons techniques, un accotement en dur est exigé - caniveaux, bordures ou bandes en béton - il faudra veiller à ce que ces ouvrages se fondent par leur couleur dans le paysage.

A Octon, ce pont a été récemment réhabilité.

*Les liants utilisés pour la réfection des parapets intérieurs sont beaucoup trop clairs.*

### LES ACTIONS À ENVISAGER

- Sensibilisation des services techniques et des acteurs, chargés de la réalisation des ouvrages (routes, chemins de DFCI, entreprises de travaux publics) ;
- Sensibilisation des particuliers, propriétaires de grands terrains ;
- Chantiers spécifiques - jeunes, chantiers d'insertion - pour le ramassage de pierres dans les champs.

*Simulation de traitement du pont et de ses parapets par la couleur.*

*La tonalité et les valeurs choisies sont proches des teintes naturelles rencontrées sur le site.  
Le pont s'intègre mieux dans le paysage.*

### LES ACTEURS CONCERNÉS

- le Conseil Général, gestionnaire du parc départemental et du réseau DFCI ;
- les communes, gestionnaires du réseau communal ;
- le SMGS pour les actions de formation, de sensibilisation et le porter à connaissance de l'ensemble des recommandations de ce guide.

### SOUmis à AUTORISATION MINISTÉRIELLE

- Crédit de pistes carrossables, dans les espaces agricoles ;
- Crédit des pistes prévues dans un plan de gestion ;
- Aménagements routiers (aires de stationnement, de pique-nique, de repos, élargissements de chaussées et carrefours) ;
- Crédit de routes et d'ouvrages d'art.

## Elaborer un PLU intercommunal

### Mener une politique volontariste à l'échelle du site classé

Afin de contrer la tendance au mitage, tout en faisant face aux pressions et au nombre croissant de demandes de permis de construire, les élus doivent s'engager dans la maîtrise du développement de leurs communes, par le biais de documents d'urbanisme pertinents.

### Définir les sites à urbaniser


Cette maîtrise du développement passe par le choix préalable des sites à urbaniser.

Ce choix doit se faire sur la base d'études paysagères et urbaines qui mettent en évidence la nature d'implantation du village, la spécificité de sa silhouette et son fonctionnement.

Ces études constituent un préalable indispensable à tout projet de développement cohérent (PADD plan d'aménagement et de développement durable) tel que mené dans le cadre d'un PLU intercommunal.

### Appliquer quelques principes généraux

- Les développements projetés doivent être mesurés par rapport à l'échelle du village et équilibrés par rapport aux équipements publics et aux activités en place ou à créer
- Ils doivent compléter et conforter les structures existantes




*L'analyse de la silhouette villageoise : une succession de hameaux en enfilade*



Octon

### L'analyse cartographique

|  |   |
|--|---|
|  | Lac et réseau hydrographique                    |
|  | Espace de plaine et des rivières (<160m)        |
|  | Espace intermédiaire (180m-200m)                |
|  | Extension de l'espace intermédiaire (160m-180m) |
|  | Espace des sommets (200-350m)                   |
|  | Espace des plateaux (>350m)                     |
|  | Routes  |
|  | Villages et hameaux                             |
|  | Villages et hameaux originels                   |



*L'analyse cartographique, conjuguée à la photographie, nous dévoile le mode d'implantation du village : une succession de hameaux, situés entre pentes boisées ou érodées et plaine agricole. Ce mode d'implantation devra être prolongé lors de la mise en oeuvre du développement du village.*

- Ils doivent respecter les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles liées au découpages parcellaires, aux espaces libres privatifs, aux typologies des bâtiments.


#### Privilégier de petites unités

Les développements projetés doivent prendre la forme de petites unités, de petits quartiers, composés d'une dizaine de bâtiments mixant logements et activités, à la manière des hameaux du site.

#### Faire appel aux outils de l'urbanisme

Afin de mener la réalisation des projets de développement de leurs villages, les élus disposent d'un ensemble de procédures et d'outils opérationnels d'urbanisme, quelles que soient l'échelle et la nature des opérations envisagées.

**Le développement cohérent du territoire du site classé passe par la mise en œuvre d'un plan local d'urbanisme intercommunal.**



*L'analyse de la silhouette villageoise : groupée sur un promontoire*



#### Liausson



*L'analyse cartographique*

|  |
|--|
| Lac et réseau hydrographique             |
| Espace de plaine et des rivières (<200m) |
| Espace Intermédiaire (200m-230m)         |
| Espace tampon (230m-280m)                |
| Espace des sommets (>280m)               |
| Routes                                   |
| Village et hameau                        |

*Le mode d'implantation de Liausson dans le paysage est tout autre. Le maintien de sa silhouette caractéristique nécessite un choix clair en matière de développement. Le mitage, entamé en pied de colline, s'il se poursuit, compromettra à jamais la silhouette du village et, par conséquent, la qualité paysagère de la vallée.*

## Elaborer un PLU intercommunal


### SIMULATION

*Les dessins suivants illustrent, à titre d'exemple, ce que pourrait être le développement de Liausson, de Brénas et d'Octon, dans le cadre des recommandations ici proposées.*

#### ENJEU A LIAUSSON PRÉSERVER LA SILHOUETTE DU VILLAGE

La préservation de la silhouette de Liausson implique l'institution d'une **zone inconstructible en contre bas du village**.


Le développement du village peut se faire sur les terrains qui se situent au-delà de cette zone, en limite avec la plaine viticole. Ces terrains doivent faire l'objet d'un projet d'aménagement global et concerté. Pour leur urbanisation, il est recommandé de poursuivre le mode d'implantation villageois par la réalisation de maisons mitoyennes disposées entre cour à l'avant et jardin à l'arrière.



**Esquisse pour une nouvelle silhouette de Liausson**  
L'inconstructibilité du glacier, situé en contrebas du village, exaltera sa silhouette, en accentuant légèrement son caractère "monumental".

#### Simulation de développement

La réalisation de maisons en bande formera une ceinture continue et homogène, une sorte de soubassement à la silhouette du village.



Liausson

#### Outils pouvant être utilisés

- la PVR (participation pour voirie et réseaux) pour l'élargissement de la voie existante et la création de la nouvelle voie
- l'opération du lotissement ou
- l'opération du permis groupé.

*Elaborer un PLU intercommunal***SIMULATION****ENJEU A BRENAS  
PRÉSERVER LA SILHOUETTE DU VILLAGE**


La silhouette caractéristique de Brénas est perçue depuis de très nombreux sites, proches et lointains. L'église, avec son cimetière et son clocher, séparée du village par l'esplanade arborée, constitue l'élément fort de cette silhouette.

Pour la préserver, le développement du village devrait se faire à l'arrière de celui-ci.

Mais, tout en restant fidèle à l'esprit de la silhouette brénoise, le village peut également accepter quelques bâtiments, de l'autre côté de l'église. Cette disposition permettrait de raccorder la maison isolée, qui n'existe actuellement pas dans le paysage.

**Outils pouvant être utilisés**  
Les mêmes que lors du projet de développement de Liausson

**L'emprise de la zone constructible, située de l'autre côté de l'église et du village, doit être très limitée et correspondre à la seule emprise des bâtiments propres dits et non pas de leurs terrains d'assiette.**



## Elaborer un PLU intercommunal

### ETAT DES LIEUX "TENDANCE AU MITAGE"

*Les habitations récentes, implantées au milieu de leurs parcelles et dissociées de l'espace public de la voie, produisent un paysage en rupture avec les caractéristiques du site.*



#### ENJEU A OCTON

Hameau du Mas de Clergues

#### METTRE FIN AU MITAGE EN STRUCTURANT L'EXTENSION DU HAMEAU

Le hameau du Mas de Clergues est depuis de nombreuses années la proie d'un développement au coup par coup, induisant mitage et gaspillage de terrains.

#### Scénarios de développement

A partir d'un état des lieux trois scénarios de développement, à l'horizon de dix ans, sont illustrés.

• Scénario 1 : LE LAISSER FAIRE

• Scénario 2 : ANTICIPATION ET ACCOMPAGNEMENT

• Scénario 3 : COMPOSITION URBAINE

## Elaborer un PLU intercommunal

### SIMULATION

**SCÉNARIO 1 : LE LAISSER FAIRE**  
"BANALISATION ET MANQUE DE CONVIVIALITÉ"


*La tendance au mitage, constatée, est confirmée.  
Le site a perdu son identité*

Cette simulation illustre le devenir des terrains situés autour du Mas de Clergues, si la municipalité s'en remet à la stricte application du POS, sans autre action de maîtrise de l'urbanisation, que le laisser faire.

Elle est basée sur l'application du règlement du POS (Plan d'Occupation des Sols) qui impose :

- le retrait des bâtiments par rapport à la voie et aux limites séparatives,
- une taille minimale des terrains urbanisables de 600 m<sup>2</sup> pour les constructions isolées et de 450 m<sup>2</sup> pour les constructions groupées.

### Octon



Des chemins d'accès privatifs desservent un ensemble d'habitations disjointes qui se tournent le dos en essayant de profiter d'une vue paysagère offerte, mais plus pour très longtemps !

L'absence d'espace public empêche toute rencontre et implantation d'activité, tandis que l'évolution de la zone par une densification ultérieure des terrains semble très problématique.

## Elaborer un PLU intercommunal

### SIMULATION

#### SCÉNARIO 2 : ANTICIPATION ET ACCOMPAGNEMENT - "UNE OCCUPATION PROGRESSIVE, UNE DENSITÉ ÉVOLUTIVE"

La mise en œuvre de ce scénario suppose une volonté et une maîtrise minimales de la part de la municipalité. Une voie communale et une placette agrémentées de quelques arbres permettent d'organiser et articuler une dizaine d'habitations prenant progressivement possession du site. Des terrains, d'environ 1 000 m<sup>2</sup> au départ, sont morcelés pour accueillir de nouveaux bâtiments sur des parcelles de 300 m<sup>2</sup> environ.


Les bâtiments sont implantés de manière à permettre ce découpage et ces densifications ultérieures. Positionnés en limite de l'espace public et à des endroits stratégiques de celui-ci (perspectives de rues et de place) ils arrivent à créer une ambiance de village.

Un bâtiment communal comportant quelques logements locatifs et un local commercial et ou associatif, situé sur la place, apportent la nécessaire variété et mixité des publics et des activités.

La mise en œuvre de ce scénario nécessite :

- L'acquisition préalable, de la part de la commune, d'une parcelle de 1 000 m<sup>2</sup> (parcelle blanche sur le schéma d'organisation ci-dessous) ;

- La réalisation des espaces publics par la collectivité (voie et placette) ;
- La réalisation du bâtiment communal ;
- La mobilisation d'outils d'urbanisme
- La mise en place d'une assistance architecturale.



Océon

### Schéma d'organisation

Ce schéma illustre le découpage des terrains et leur densification lors d'une phase ultérieure. Les terrains sont redivisés et de nouveaux bâtiments prennent place.



## *Elaborer un PLU intercommunal*

### SIMULATION

#### SCÉNARIO 3 : COMPOSITION URBAINE - "UNE DENSITÉ VILLAGEOISE AUTOUR D'UNE NOUVELLE PLACE"



LEGENDE

- LOTIS À URBANISER
- VOIES NOUVELLES
- PLACE PUBLIQUE À CRÉER
- CHAMPS VISUELS À PRÉSERVÉR

Il s'agit de poursuivre la construction du village en continuité avec l'existant.

#### PRINCIPES A METTRE EN OEUVRE

- Prolonger les rues du village en les reliant de manière à éviter toute voie en "cul de sac".
- Créer une nouvelle place aux abords du hameau comme pièce de jonction et d'articulation de l'extension, recevant quelques activités, de manière à créer un "coeur" nouveau.
- Définir un parcellaire, diversifié par les tailles et les formes, support à des usages et des typologies bâties variés.
- Appliquer les règles de l'alignement, de la mitoyenneté et de l'implantation en limite parcellaire, de manière à ce que les terrains puissent se redécouper et se densifier, si nécessaire, ultérieurement.

#### Octon



Sur un plan opérationnel, le projet peut faire l'objet d'une ZAC.

## Créer et aménager l'espace public

Le développement du village passe par la création de nouveaux espaces publics. L'implantation de constructions nouvelles ne peut se concevoir sans création d'espace public, formé de rues et de places.

### Le village, un espace civilisé à poursuivre

#### et à conforter

Réhabilitations et extensions de réseaux, créations et élargissement de voiries accompagnées de l'équipement nécessaire (éclairage, plantations, stationnement et mobilier urbain) sont les infrastructures minimales, nécessaires à l'accueil de nouvelles populations. Le village, avec sa place centrale, ses placettes, ses rues, et ses ruelles doit rester le modèle des extensions futures. Le village est un espace civilisé, éclairé et équipé, qu'il faut poursuivre et conforter.

### Anticiper la création de l'espace public

Le nouvel espace public doit être projeté lors de l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable (PADD)\* dont il fera partie intégrante, au même titre que les autres équipements du village.

Perennisé dans le PLU (Plan Local d'Urbanisme) par la création d'emplacements réservés, il sera ensuite dessiné dans les schémas de secteurs, destinés à organiser les zones d'extension.

### Forme et usages

Du point de vue fonctionnel et morphologique, il devra être en réseau avec les espaces publics existants. Ses limites seront claires et lisibles.

Il sera bordé par des bâtiments aux usages et activités variés, dont les façades lui offriront un cadre.



Il sera suffisamment vaste et souple dans l'organisation pour accueillir promenade, jeux, détente, circulation et stationnement. Il sera arboré et comportera des zones d'ombre. Il sera agréable à fréquenter.

## SIMULATION



### Esquisses pour une nouvelle place au Mas de Clergues-Octon

dans le cadre du scénario 3 d'extension du hameau, illustré page 96



\*PADD, pièce maîtresse du PLU

## Réhabiliter l'espace public

Le développement du village ne peut s'enviser sans une attention portée à l'existant.

### Un patrimoine à valoriser

Nombreux sont les villages du site classé qui ont mené des projets de réhabilitation de leurs espaces publics.

La place centrale de Salasc, la traversée de Mourèze, une partie de celle de Liausson forment quelques beaux exemples de réhabilitation qui ont eu comme effet de valoriser l'image du village.

Ces actions, engagées par la collectivité, jouent un rôle essentiel de levier pour la réhabilitation et la valorisation du patrimoine bâti.



**Salasc**



**Mourèze**



**Liausson**

La place de Salasc  
une réhabilitation remarquable  
autour de l'eau.  
Une fontaine et un canelet d'eau  
agrémentent l'espace.

Maitre d'œuvre : cabinet Sobella, Souleyrac.

Mourèze a fait le choix de la simplicité  
et de l'efficacité pour traiter  
un site touristique très fréquenté.  
Maitre d'œuvre : Sobella, Souleyrac



A Liausson, la sobriété de l'ensemble du traitement, l'intérêt de la halle ainsi que l'usage de la pierre locale extraite des champs environnants pour la construction du mur de soutènement, contribuent à la réussite du projet. Maître d'œuvre : cabinet Sites,

**Quelques principes**

- Respecter les usages et les éléments du patrimoine existants : points de rassemblement (bancs), arbres, fontaines, etc.
- Valoriser le bâti environnant.
- Instaurer une souplesse dans l'utilisation de l'espace par les différents utilisateurs (automobilistes, piétons) en évitant les délimitations franches par l'introduction d'obstacles et la surenchère de mobilier urbain.
- Privilégier, par un traitement de sol adéquat, la forme globale de l'espace (mise en évidence des bords du bâti).
- Utiliser l'écoulement des eaux (caniveaux) comme support à l'élaboration du dessin d'ensemble.

## Prendre en compte la visibilité d'une nouvelle construction dans le grand paysage

### Un acte individuel, mais un impact pour la collectivité

L'introduction d'un nouveau bâtiment dans un paysage n'est pas neutre. Trop souvent, son implantation n'est considérée que par rapport à son terrain d'assiette, sans prise en compte du contexte environnant, ce qui représente un sérieux risque de mitage ou de discordance paysagère.


Pour statuer sur l'implantation d'un bâtiment dans un paysage ouvert, il importe d'examiner sa visibilité.

### Considérer le terrain dans le site

Les axes routiers et les belvédères offrent des points de vue sur les villages et leurs sites environnants. La qualité pittoresque de ces paysages peut être mise en péril par une seule construction.


**Le terrain d'implantation du futur bâtiment doit donc être considéré depuis ces différents points de découverte.**

Cette considération peut porter, selon la topographie des lieux, sur un territoire de plusieurs kilomètres autour du terrain concerné. Le support d'une carte IGN au 1/25 000 et des photographies illustrant les points de découverte du terrain et du futur bâtiment sont des outils précieux d'analyse.



Le plan de situation constitue une des pièces graphiques demandées dans le dossier de permis de construire. Extrait de la carte IGN (échelle : 1/25000), ce plan doit figurer le cône visuel, offert depuis les voies de circulation. La meilleure façon pour situer les cônes et rechercher les visibilités est de procéder à la lecture du paysage depuis l'intérieur même du terrains.

La route qui met en scène le projet est normalement visible depuis le terrain même, susceptible d'accueillir le futur bâtiment.






### Campillergues

Le volet paysager est une pièce importante, constitutive du dossier de permis de construire, qui doit analyser le projet et son terrain d'implantation dans leur rapport au village et au paysage, notamment depuis les voies de circulation et principaux lieux de découverte.

## Prendre en compte les lignes directrices du paysage

### SIMULATION



Il est indispensable de repérer les lignes formatrices du paysage dans lequel le futur bâtiment aura à s'inscrire. Ces lignes vont orienter et justifier le choix de son implantation.

### EXTENSION À SAINT-FRÉCHOUX

**Hypothèse :** implantation d'une future maison d'habitation, à l'ouest de Saint-Fréchoux, hameau de Le Bosc (sur la partie gauche de la photo).

La photographie nous montre un hameau linéaire, situé entre plaine agricole et montagne. Le plan IGN nous informe de l'existence d'une rivière et d'une voie menant de manière axiale au hameau. Le plan cadastral, complété par le relevé du sens des toitures, fait apparaître une même orientation des toits pour l'habitat (faîtages parallèles aux courbes de niveau) et une même orientation des toits pour l'activité agricole (faîtages perpendiculaires aux courbes de niveaux). La structure est claire et lisible par tous.

Le hangar agricole, récemment installé à l'est du hameau a reproduit le mode d'implantation des hangars en respectant une même orientation de faîtage\*. Afin de prolonger la "logique" paysagère du hameau, la future habitation devrait orienter son faîtage parallèlement aux courbes de niveau du relief et à la voie interne de desserte du hameau.

Toutefois, dans le cas d'un développement urbain plus important, ce mode d'implantation devrait être revisité.

\* L'implantation de ce hangar a été suivie par le CAUE, dans le cadre de l'assistance architecturale.

Cet exemple illustre tout l'intérêt de faire figurer, dans le permis de construire, l'orientation des toitures des bâtiments environnants.

## Construire en continuité avec le bâti existant



De nombreux terrains, situés aux portes des villages et hameaux du site, font l'objet de demandes d'autorisation de construire.

**Dans le but de combattre le mitage des paysages, les principes de la proximité et de la continuité avec les constructions existantes font loi.**

Ce principe de l'extension en continu des villages et hameaux se retrouve également dans la **LOI MONTAGNE** à laquelle sont soumis plusieurs hameaux de la haute vallée du Salagou.


Néanmoins, ce principe d'extension le long des entrées des villages et hameaux ne peut être appliqué indéfiniment, sous peine de diluer leurs formes et leur fonctionnement.

Au-delà d'un certain nombre de bâtiments, d'autres formes urbaines privilégiant l'épaisseur des tissus devraient être mises en œuvre.



## Favoriser les implantations économones de terrain

Une implantation habituelle à éviter :  
la maison en milieu de parcelle  
obère toute possibilité d'évolution.  
En outre, ce mode de développement urbain  
représente une consommation  
excessive de foncier.



### Anticiper sur l'évolution

L'expérience montre que des découpages fonciers sont susceptibles d'intervenir sur de grandes parcelles ayant fait l'objet, au préalable, d'une seule construction.




Pouvoir loger des enfants, des parents, ne plus entretenir un jardin trop grand ou réaliser une opération financière, autant d'évolutions qui doivent être anticipées.

### Implantations économones de terrain : sur la limite parcellaire


Le même terrain peut être divisé en plusieurs parties et accueillir plusieurs bâtiments

L'implantation en limite parcellaire de la maison permet au terrain de répondre aux besoins liés à l'évolution d'une famille.

L'implantation en limite parcellaire de la maison permet au terrain de répondre aux besoins liés à l'évolution d'une famille.



Le terrain d'origine peut être divisé  
en trois ou quatre parcelles,  
indépendantes les unes des autres




**Lorsqu'une construction est censée s'édifier  
sur un terrain d'une superficie supérieure à  
500m<sup>2</sup>, les possibilités ultérieures de décou-  
page foncier doivent être étudiées.**

## Adapter le bâtiment au relief

### **Se nichier dans le relief**

Par analogie avec le grand paysage, où les villages s'implantent entre la plaine et les flancs de la montagne, la maison gagnera à s'installer au plus près du relief afin de laisser disponible la partie plane. La maison fera ainsi corps avec le paysage.




**Se nichier dans le relief**

Sont à prendre en considération non seulement le bâtiment, mais également les abords, terrasses, cours et jardins de plain-pied.

### **Construire sur un terrain en terrasses**

Sur un terrain présentant des terrasses de petite à moyenne profondeur - 7 à 10 mètres - la construction devra respecter la configuration de ces terrasses et de leurs murs de soutènement, notamment en s'implantant à cheval sur ceux-ci. Le bâtiment s'y ancrera tout en consolidant le terrain et ses murs de soutènement. Cette solution a l'avantage d'offrir un accès double : rez-de-chaussée inférieur et rez-de-chaussée supérieur.




### **Construire sur un terrain en pente**

Les mouvements de terrain doivent être réduits au minimum : c'est au bâtiment de s'adapter au terrain et non l'inverse. Les travaux de terrassement excessifs, portant atteinte au paysage, doivent être proscrits.

Afin d'obtenir une inscription en douceur, proche de la configuration du terrain, et de minimiser l'ampleur des murs de soutènement, on recherchera à équilibrer les mouvements de terre, entre les déblais et les remblais.

Dans le dossier de demande de permis de construire, la fourniture des coupes du terrain naturel et du terrain projeté, sur la totalité de la parcelle, est du plus grand intérêt pour préjuger de la qualité d'intégration du projet dans le site.



**Epouser la pente  
l'équilibre  
déblais - remblais**

## Prendre en compte le climat local

*Le débord de toiture protège les façades des intempéries.  
C'est le rôle que jouent les génioses dans la traditionnelle maison en pierre de la région.*



### Adopter une démarche bioclimatique

La prise en compte des données climatiques locales est essentielle dans la conception de l'habitat : Il faut savoir profiter des atouts et se protéger des nuisances.

Associée à la prise en compte des précédentes recommandations liées à l'économie de terrain, au relief, au végétal et à la nature de la forme urbaine - en lien avec les typologies locales - cette démarche de bon sens doit être appliquée dans tout projet. Elle contribuera à produire un habitat éco-citoyen économique en énergie et en harmonie avec l'environnement



**Se protéger des vents dominants, du froid et de la pluie**

- Eviter le percement d'ouvertures sur les façades exposées aux vents dominants - nord et nord-ouest - très présents sur le site.

- Disposer les espaces extérieurs prolongeant l'habitat - terrasses, balcons, jardins - contre les façades ensoleillées et abritées du vent.
- Protéger les façades exposées aux pluies par des couronnements disposés en saillie sous la toiture et au débord proportionnel à la hauteur du bâtiment.

### Tenir compte des orientations, en exploitant contraintes et atouts

#### LE SUD

C'est la meilleure orientation -car on peut maîtriser son ensoleillement en période estivale et en profiter l'hiver - pour les pièces de vie, terrasses, balcons, loggias et serres comme espaces de captation de la chaleur solaire.

Des protections horizontales variées - marquises, avant-toits, pergolas - disposées au dessus des baies et associées au végétal (plantes grimpantes) apportent le confort thermique indispensable, en été.

#### LE NORD

Par sa nature froide - absence d'ensoleillement - et ventée, cette orientation se prête aux espaces de travail, auxquels il procure une lumière diffuse et homogène. C'est aussi l'emplacement des pièces techniques, nécessitant peu d'ouvertures - celliers, rangement, garage - qui constituent des espaces-tampons entre extérieur et pièces de vie. En été, les espaces extérieurs orientés au nord procurent une agréable fraîcheur.

#### L'OUEST

Cette orientation pâtit d'une forte surchauffe en été avec une lumière basse et rasante, difficile à filtrer. Les ouvertures doivent être munies d'occultations solaires totales, de préférence verticales. (type volets pliants)

Exposée aux vents dominants du secteur, cette orientation peut néanmoins se prêter aux pièces de vie à condition de maîtriser ces contraintes : vent-chaleur-soleil. D'autres moyens, comme la volumétrie du bâtiment, le relief et l'aménagement végétal peuvent également apporter leur concours à ces contraintes.

Cette orientation est assez "tempérée" du point de vue thermique. De par son ensoleillement matinal, elle se prête aux chambres, mais exige le même type de protections solaires qu'à l'ouest, le soleil étant également bas et rasant.

*Plantes grimpantes,  
pergolas et ombrières  
apportent confort thermique  
et agrement aux façades  
orientées au sud.*



## Elaborer un plan de composition

L'aménagement des espaces extérieurs permet d'intégrer le bâtiment sur son site d'implantation et, au-delà, dans le grand paysage. Une implantation bâtie qui fait un usage économique du terrain, offre plus de possibilités pour un aménagement riche et varié des espaces extérieurs, contrairement à une implantation en milieu de parcelle qui condamne ces mêmes possibilités.

### LES ELEMENTS DU PLAN DE COMPOSITION DU TERRAIN

#### **Les cours, terrasses, perrons, escaliers et arbres d'accompagnement**

Eléments indispensables au fonctionnement domestique, ils doivent être conçus au même titre que le plan de la maison, et leur traitement architectural - matériaux et couleurs - spécifique. Situés aux abords immédiats du bâtiment, ils constituent la transition entre l'espace intérieur de la maison et l'espace extérieur du jardin. Ils ont une fonction de seuil et de filtre. Ils pourront être accompagnés par un arbre à feuillage caduc et des plantes grimpantes qui apporteront confort thermique, variations d'ombre et de lumière et donneront une touche de pittoresque à la maison.

#### **Le jardin d'aménagement**

Situé dans le prolongement de la façade noble du bâtiment, en relation avec les espaces de vie et de réception (pièces de séjour et terrasses extérieures), le jardin d'aménagement doit faire l'objet d'un traitement végétal attentif - quelques beaux arbres, buissons fleuris, pelouses sèches, etc. - et être doté d'éléments tels que des tonnelles.

Des "**fenêtres visuelles**", constituant des échappées vers le paysage environnant, peuvent être créées, au niveau des haies de limite. Encadrées par des végétaux d'une taille appropriée (voir dessin ci-contre), elles profitent au jardin d'aménagement qu'aux pièces de la maison.


#### **Le verger**

Lorsque la taille du terrain le permet, la plantation d'un verger dote celui-ci d'un rythme et d'une structure végétale en lien avec ses limites, les murets et les haies vives de clôture. Le verger permet de diversifier les ambiances extérieures et, outre son utilité, apporte une touche colorée de fleurs et de fruits.

#### **Le potager**

Elément d'animation du jardin et répondant à une fonction vivrière, le potager peut faire l'objet d'un enclos spécifique, de préférence à l'abri des vents dominants.

### SIMULATION




*Proposition  
de traitement paysager  
d'une maison, à Roques,  
sur un terrain d'une superficie  
d'environ 2000m<sup>2</sup>*



*Cette simulation montre tout l'intérêt  
d'un aménagement végétal  
du terrain, de son entrée  
et de ses limites,  
qui contribuerait à intégrer  
le bâtiment dans son site.*

## Elaborer un plan de composition

### SIMULATION



Ce dessin met en évidence la capacité d'accueil d'un terrain de 500m<sup>2</sup>. En forme de lanière, de tels terrains peuvent matérialiser les extensions des villages du site. D'une largeur d'environ huit mètres, ils peuvent comporter toute la gamme des jardins, garages détachés et piscines.

### La piscine et son "jardin"

Si celle-ci est envisagée, la piscine doit être positionnée, dès l'origine du projet, sur le plan d'ensemble. L'idée de lui réservé un espace de jardin peut aider à concevoir son emplacement. Elle pourra être en relation avec le jardin d'agrément ou rester isolée, dans son espace propre.

La mise en sécurité obligatoire du bassin peut être résolue à l'échelle de l'enclos du "jardin de la piscine", par le biais de haies vives, claustras et tonnelles végétalisées. On évite ainsi de clore le bassin par les inesthétiques grilles et grillages de protection.

Il est conseillé de ne pas positionner le bassin au beau milieu de la façade principale. Cette solution condamnerait fortement l'usage des abords immédiats de la maison pour une grande partie de l'année. Le jardin de la piscine peut comporter un abri ou une pergola pour l'ombrage. Pour plus de détails concernant sa réalisation voir p 111.

### Le stationnement extérieur

L'emplacement pour le stationnement de deux voitures, au minimum, doit être prévu à l'intérieur du terrain. Si cet emplacement n'a pas déjà été intégré dans l'habitation, celui-ci peut donner lieu à la construction d'un garage, attenant ou non à la maison. Détaché, il doit être situé à proximité de la voie de desserte, voire en limite de celle-ci, afin d'éviter la création de chemins d'accès disgracieux et inesthétiques (voir ci-contre).

Lorsque le terrain le permet, un espace plus important peut être affecté au stationnement. Constitué d'une allée d'arbres ou d'une structure végétalisée (pergola) qui apportent l'ombrage nécessaire, il "civilisera" le rapport de la voiture au jardin.

**Le plan d'aménagement du terrain doit faire l'objet d'un plan côté, dans le cadre du dossier de demande de permis de construire.**

## Des murs de clôture en pierre ou enduits

La demande sociale de clôture reste forte. Pourtant, l'absence de clôture, ou un usage plus modéré de celle-ci, serait souvent profitable au paysage.

La réalisation de clôtures doit répondre à une règle claire. Deux contextes d'implantation sont à considérer.

### • Dans les villages et les quartiers d'extension

Les clôtures doivent être constituées de murs enduits ou en pierre apparente, le but étant de composer un ensemble harmonieux avec l'existant. Servant à structurer, délimiter et protéger des regards les cours et jardins, leur hauteur peut varier de 50 cm à 1,60 m en fonction du contexte et des murs avoisinants. Ils peuvent être accompagnés par des plantations.

### • En situation isolée

Implantées dans un environnement à dominante naturelle ou agricole, les clôtures doivent respecter le caractère naturel des lieux. Les murs doivent être construits, soit avec les pierres trouvées sur place, soit avec des matériaux dont l'aspect (enduit, matière brute - béton, bois -) doit s'intégrer parfaitement avec les couleurs dominantes des sols et de la végétation.

Les anciens, avant de cultiver un terrain, le débarassaient de ses pierres qu'ils rassemblaient en tas, les "clapas". Ce nettoyage du terrain s'avère très utile, car il permet, non seulement, de dégager l'aire dédiée à la construction de la maison et à l'aménagement des jardins, mais aussi d'élever les clôtures grâce aux pierres ramassées.

Ces murs, construits en pierre sèche ou en pierres maçonnées, peuvent être doublés à l'intérieur par des haies vives aux essences variées.

### Des haies vives plutôt que des grillages

Lorsque la construction de murs tels que préconisés ici n'est pas possible, seule la plantation de haies vives est recommandée pour la clôture des terrains.

**Les éléments constitutifs des clôtures doivent être joints au dossier de demande de construire.**



### Réhabiliter la construction traditionnelle de murs en pierre du pays.

Ces murs sont réalisés à l'aide de *lits de pierres*, superposés et croisés. Ils peuvent être montés à sec ou à l'aide de mortier.

Leur couronnement est effectué par un bloc de pierre plate.

Les murs les plus bas, d'une hauteur d'environ 50 cm pourront servir de banc.

Plus hauts, d'une hauteur inférieure ou égale à 1,60 m, tout en garantissant l'intimité du terrain par rapport à l'espace public,

ils permettent de maintenir une communication avec l'extérieur.



## Des murs de soutènement en pierre



### Créer des terrasses

Construits avec les pierres récupérées sur le terrain ou à proximité, les murs de soutènement permettent de constituer des terrasses plus ou moins hautes pour l'aménagement des terrains en pente.

### Construction traditionnelle d'un mur de soutènement en pierre sèche

On cherche un sol solide pour y fonder l'ouvrage.

On taille dans le talus un plan situé à une longueur de bras de la face externe du mur.

On assemble les pierres en croisant les joints de façon à rendre l'ensemble solidaire.


Ainsi, on peut monter un mur jusqu'à trois mètres de haut.

Dessins et légendes extraites du livre "Les murets de pierre en bord des voies"  
Laboratoire Patrimoine et Crédit - Conseil Général de l'Hérault, 2000

Réalisés en pierre sèche ou en pierre bâtie, ils peuvent, pour une meilleure stabilité, comporter une "âme" en béton.  
Il est conseillé, pour leur construction, de se référer aux nombreux exemples de qualité qui existent sur le site.


Une attention particulière doit être accordée à l'entretien et au nettoyage des murs de soutènement en pierre sèche, car des végétaux, voire des arbres, ont tendance à s'immiscer dans les anfractuosités et à les fragiliser.

Ces murs peuvent être agrémentés de plantes retombantes.



**Mur en pierre servant de coffrage à un soutènement en béton**

La partie visible est traitée comme un mur en pierre sèche, les pierres n'étant maçonneries au mortier qu'au-delà de 5 cm du nu intérieur.



## Des haies vives de mélange

### Fonctions et nature de la haie libre

La haie peut clore un terrain, créer l'intimité demandée et protéger des regards. Elle peut aussi avoir un rôle de brise-vent. Mais elle peut surtout être ce bout de nature qui manque dans les jardins souvent trop peu aménagés, mais à condition qu'elle soit libre et champêtre.

Composée par un ensemble de végétaux différents par l'essence, la taille, la période de floraison et de fructification, la haie libre devient un milieu écologique riche, offrant nourriture et refuge à de nombreuses espèces d'oiseaux et d'insectes tout en apportant ombrage et plaisir visuel et olfactif tout au long de l'année.


### La composition de la haie

La haie doit faire l'objet d'un projet de composition en lien avec le plan d'aménagement du jardin.

La hauteur de la haie et sa densité peuvent être modulées par le choix d'arbres et d'arbustes plus ou moins hauts, plus ou moins développés selon l'effet recherché : se protéger ou au contraire rechercher le lien visuel avec le monde extérieur et le paysage environnant, par la création de fenêtres. Les essences, persistantes et caduques, doivent être variées ainsi que leurs modes de plantation : par groupes et par bosquets, en quinconce, en évitant l'allignement strict.

Pour obtenir un effet naturel et champêtre, la haie exige une certaine épaisseur, soit une emprise minimale de deux mètres de large. En outre, une haie libre, plantée sur deux rangs en quinconce, répond mieux aux fonctions d'écran visuel, de diminution sonore et de reconstitution d'un milieu écologique. Les tailles sévères, contraires à l'effet naturel recherché, sont fortement déconseillées, d'autant plus qu'elles fragilisent les végétaux.

Si libre cours peut être laissé à l'imagination, celle-ci doit être raisonnée à double titre : choisir des essences adaptées aux conditions du milieu (sol, exposition, climat) et penser au développement futur des arbres et arbustes composant la haie.



### Essences recommandées

**Arbustes pour haie basse**  
laurier-tin, buis, coronille, buplière, ciste, filaire.  
Distance de plantation : tous les mètres sur un ou deux rangs, de préférence en quinconce.

*La plantation d'essences conifères est fortement déconseillée en raison des risques d'allergies.*



## Des arbres



### **Essences recommandées pour les arbres d'accompagnement et les jardins d'agrément**

#### **Vallée du Salagou**

Frêne (ombre légère), mûrier blanc (ombre épaisse)  
arbre de Judée, érable de Montpellier, tilleul (cinq mètres de la maison, laurier sauce, amandier, figuier, néflier, cognassier). Le platane et le marronnier ne conviennent que s'il y a abondance d'eau.

#### **Site de Mourèze**

Frêne, pin parasol, chêne vert.  
**Essences recommandées pour les vergers**  
Amandier, cerisier, abricotier, olivier, jujubier, grenadier, figuier, noyer pour la commune de Brénas.

#### **Essences recommandées pour les grimpantes**

Glycine, vigne vierge, vigne, rosier bank's, solanum jasminoïdes, kiwi, bignonne, lierre, passiflore, chèvrefeuille.

#### **Essences recommandées pour les buissons en pied de maison et de mur**

Laurier rose, coronille, ciste, alsterme, lila.

#### **Essences recommandées pour les plantes tapissantes de talus et massifs**

Iris, oenothère, romarin rampant, teucrium lucidrys, achillée, lippia, sedum, verbena tenuisecta, euphorbe, acanthe (à l'ombre).

**Il n'existe pas de jardin de qualité sans arbres**  
"Il y a souvent un arbre dont les dimensions étonnent dans ce jardin modeste. Il "mange", il dévore le peu d'espace, il constituerait plutôt une gêne et, cependant, en un sens, il est irremplaçable, surchargé de symboles et de fonctions. C'est avant tout l'arbre de la liberté..."  
Pierre Sansot, Poétique de la ville, 1996.

### **L'arbre qui accompagne la maison**


Traditionnellement, un arbre accompagne la maison, le mas isolé et le maset des champs. Qu'ils soient sophistiqués, exotiques comme les palmiers, robustes comme les micocouliers, les marronniers ou les platanes, les arbres s'affichent devant les escaliers et les perrons, comme autant de signes d'une appartenance bourgeoise du propriétaire... Source d'ombrage et empreint de signification symbolique, l'arbre d'accompagnement commente sans cesse la lumière, le ciel et le temps sur les façades.

### **Les autres arbres du jardin**

La plantation des arbres doit répondre au plan de composition du jardin d'agrément et aux ambiances recherchées. Un couple d'arbres peut distinguer le portail d'entrée dans le linéaire de clôture, tandis que d'autres peuvent être plantés le long de la haie de limite, si l'espace le permet.

### **Le choix des essences**

L'espace disponible, la nature du feuillage et de l'ombre recherchée sont déterminants dans le choix qui est aussi une affaire de goût. Mais le registre des essences locales et champêtres est à privilégier, la plantation d'essences exogènes étant fortement déconseillée.



**La fosse de plantation doit correspondre à une capacité de 5 à 6 mètres cubes de terre végétale fine.**

## D'une piscine



Même si sa construction est différée dans le temps, l'implantation de la piscine doit être réfléchie dans le cadre du projet global d'aménagement, tel qu'évoqué page 106.

### UNE PISCINE ÉCOLOGIQUE

L'eau y est aussi pure que dans une piscine ordinaire, son épuration et sa filtration étant effectuées par les végétaux, et ne présente pas les nuisances d'une eau dormante, puisqu'elle ne stagne pas.

La piscine écologique est composée de trois zones :

- une première consacrée à la baignade ;
  - une seconde moins profonde, occupée en partie par des végétaux de petite ampleur, qui peut être destinée au barbotage des enfants ;
  - une troisième, périphérique, occupée par les plantes de bordure.
- Une surface moyenne de 150 mètres carrés au total est exigée pour la réalisation d'un bassin d'environ 70 mètres carrés, ce qui permet d'envisager sa réalisation à l'intérieur même de petits terrains.



### UNE PISCINE ORDINAIRE

D'une manière générale, l'intégration de la piscine dans son environnement et dans le paysage devra être recherchée, notamment par le choix des matériaux et des couleurs utilisés.

#### **Margelle et plage**

Les matériaux d'une couleur proche des sols environnants seront privilégiés, évitant les bétons trop clairs qui tranchent fortement avec les sols du site.

#### **La couleur de fond du bassin**

La couleur bleue, dans toutes ses tonalités, donne un aspect très artificiel à l'eau, qui fait "tache" dans le paysage. Elle doit être proscrite au profit de teintes proches des sols environnants.

- **Dans la vallée du Salagou**, privilégier les teintes foncées qui donnent aux piscines un aspect de bassin naturel ou, à défaut, les teintes sable ou gris.
- **A Mourèze**, rien de plus naturel que d'opter pour la couleur sable, couleur dominante du site.



*Le fond beige sable de cette piscine écologique à Octon donne à cette eau un aspect naturel et favorise son intégration dans le paysage.*



## Des volumes simples, des toits à deux pentes



A l'image de...

L'observation des constructions traditionnelles nous enseigne la simplicité et l'économie des volumes. Comprendre et adopter ces principes et les adapter aux technologies, aux matériaux et aux modes de vie actuels nous permettent d'inscrire les nouvelles constructions dans la continuité d'une tradition, et non en rupture avec le patrimoine bâti local.

### Une économie de volumes

Un seul et unique corps de bâtiment abrite l'ensemble des fonctions du programme. Il peut être accompagné par un seul bâtiment secondaire, jointif, abritant garage et espaces de rangement.

### La simplicité des toitures

D'une extrême simplicité, elles excluent croupes et quatre pans et se cantonnent aux deux pentes.


Un débord de 40 à 50 cm protège de la pluie les enduits et les menuiseries, situées sur les murs gouttereaux - façades recevant les gouttières - et les pignons. Ces débords sont obtenus par deux à trois rangs de génioise ou par l'avancée des chevrons de la toiture.

### Une grande évolutivité


Cette simplicité dans le traitement des volumes et des toitures permet au bâtiment d'évoluer dans le temps sans que ne se posent les habituelles questions de raccordements. Des extensions peuvent être facilement envisagées dans le prolongement des murs et des pans de toitures.

### Une économie de moyens


Cette conception simplifiée procure des économies - de surfaces de murs, de toitures, de raccords d'étanchéité - qui peuvent être mises à profit pour de meilleures prestations au niveau des finitions du bâtiment - enduits, menuiseries, détails.



*Corps principal et annexe (bâtiment secondaire)*



*Des extensions faciles dans le prolongement des façades et des toitures*



*Des dédoublements de bâtiments par la création d'un deuxième corps*

## Des maisons à étages

A l'image des constructions du midi de la France jusqu'à la deuxième guerre mondiale, les habitats traditionnels de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze, tant isolés qu'en cœur de villages, disposent d'un, voire de plusieurs étages.

### Une économie de terrain


La réalisation d'une habitation à étage(s), conjuguée à une implantation en limite parcellaire, procure une économie de terrain, non négligeable dans le contexte actuel de pression foncière.

Des divisions parcellaires et des densifications ultérieures peuvent alors être envisagées au profit d'une organisation plus efficace des terrains et d'un développement durable des villages.

### Des atouts indéniables

La réalisation d'un étage présente quelques avantages, sur le plan de la qualité de vie et du confort :

- des espaces intérieurs au confort thermique différent selon les saisons ;
- des espaces de vie à l'éclairement naturel et aux dégagements visuels différenciés - lumière naturelle plus forte et vues plus dégagées à l'étage ;
- un système d'aération et de renouvellement de l'air plus efficace ;
- une meilleure diffusion de la chaleur lorsque la source émettrice est en position centrale au rez-de-chaussée (la chaleur monte) ;
- une meilleure efficacité de la cheminée, avec un conduit d'une hauteur plus importante.



À surfaces habitables égales, les maisons à étage procurent une économie de terrain

L'implantation d'un bâtiment présentant un ou plusieurs étages est soumise aux réglementations en place - règles de hauteur liées au prospect selon les zones du POS (plan d'occupation des sols) ou du PLU (plan local d'urbanisme) et selon le RNU (règlement national d'urbanisme).

### Les maisons de plain-pied

C'est l'architecture du mas et rural ou de la remise agricole qui sert de référence. Elle peut s'appliquer aux petits programmes d'habitation.

## De la verticalité des pignons

### Une certaine élégance

Les bâtiments des villages et des hameaux présentent des murs pignons d'une forme régulière.

Couronnés par la figure d'un triangle isocèle, ils rappellent la silhouette emblématique du fronton du temple antique. Cette forme, déclinée de mille manières dans l'habitat traditionnel, confère, à la plus simple des constructions, élégance et monumentalité.



### Une règle simple à suivre

Cette élégance tient aux proportions mêmes du pignon, au rapport établi entre sa hauteur, mesurée au faîte, et sa largeur.

Ces proportions répondent à une règle simple : la largeur du pignon doit être inférieure ou égale à la hauteur globale du bâtiment.

Pour renouer avec cette tradition et donner aux nouvelles constructions un air familier avec les anciens bâtiments, le respect de cette règle est fondamental.


Son application incite à augmenter la hauteur standard des constructions de plain-pied. Elle rend en même temps leur extension beaucoup plus aisée.

A l'image de....




... cette maison de Liausson dont le pignon privilège la hauteur, ce qui procure à la façade une certaine élégance.


L'application de la règle du carré (largeur = hauteur) pour définir la hauteur minimale des pignons met en évidence, sur ces croquis, que les pignons des bâtiments de plain-pied doivent être beaucoup moins larges que ceux des bâtiments à étage.



Maison à étage avec une hauteur normalisée sous plafond.



Maison de plain-pied avec possibilité de mezzanine ou étage habitable sous combles.



Maison de plain-pied : sa faible largeur ne permet pas de disposer d'un logement confortable.

## Du nombre de travées, de la longueur des façades

*A l'image de....*



Un bâtiment se caractérise aussi par le nombre de travées qui constituent sa façade principale. Selon la tradition, on peut décrire un bâtiment et en passer commande selon le nombre de ses étages et celui de ses travées.

### Des travées traditionnelles

L'espace d'une travée correspond, en général, à celui d'une pièce de vie, chambre ou cuisine, tandis que le séjour occupe plusieurs travées. La travée a une longueur variable qui dépend de la capacité de la portée constructive des matériaux employés. Dans les bâtiments en structure béton ou métal, dont les façades comportent d'amples baies vitrées, la notion de travée va jusqu'à disparaître derrière l'existence de murs rideaux entièrement vitrés.

Dans l'habitat traditionnel, une travée mesure de trois à quatre mètres de largeur à l'intérieur des murs. Cet ordre de grandeur est une référence pour la conception des travées de l'habitat contemporain, dans les secteurs du Salagou et de Mourèze.




### Un rythme classique

Sur les façades de composition classique, un rythme s'opère par la répétition régulière ou alternée de travées de dimensions identiques ou différentes.

*Un bâtiment à étage peut s'agrandir facilement par l'adjonction de travées supplémentaires.*

**Une longueur de façade à maîtriser**  
Un bâtiment à étages peut comporter un nombre supérieur de travées, sans que les proportions et sa volumétrie en soient affectées.

Il n'en est pas de même pour les bâtiments de plain-pied dont le nombre de travées doit être limité.



## Soubassement, couronnement et baies

La façade traditionnelle est ordonnée. Les parties qui la composent sont clairement identifiées et hiérarchisées.

Les constructions nouvelles de facture "traditionnelle" doivent se référer à cette typologie.

### **Marquer soubassement et couronnement**

Le soubassement, qui forme le socle du bâtiment et opère la transition du sol à la façade, tout en la protégeant des salissures, doit être traité différemment de celle-ci.

Le couronnement, qui assure la transition de la façade à la toiture et au-delà au ciel, tout en protégeant le bâtiment du soleil et de la pluie, s'effectue par une avancée de la toiture, traitée en gônoise, en pierres ou en chevrons de bois.

Un bandeau peint peut l'accompagner.

### **Ordonnancer les ouvertures**

Dans le cas d'un bâtiment à étages, les ouvertures doivent être superposées. Elles sont espacées selon des intervalles réguliers, en créant une alternance rythmée entre les parties pleines, les trumeaux de la façade, et les parties vides, les ouvertures.

Elles peuvent être de taille identique selon les étages, mais également plus amples dans la partie basse du bâtiment (rez-de-chaussée et étage) qu'en partie haute (attique).



De forme verticale, elles peuvent parfois être dotées de rambardes en guise de garde-corps. Elles sont encadrées.

A l'image de....



Le soubassement, la corniche et les baies sont mis en valeur par un traitement spécifique :

- matière rugueuse et couleur sombre pour le soubassement, afin de protéger la façade des sollicitations et des risques de salissures ;
- matière plus lisse et couleur claire pour les encadrements de fenêtres et la corniche afin, notamment, de faire se démarquer le toit des murs comme par un trait de lumière...




## Des fenêtres et des volets


Les fenêtres et volets, de par leurs formes et dimensions, dessinent l'architecture des façades et influent sur l'ambiance et la qualité d'usage des espaces intérieurs.

### Retrouver l'esprit de l'architecture traditionnelle locale

L'un des principes est l'usage de fenêtres verticales, plus hautes que larges. A surfaces vitrées égales, la fenêtre verticale a une plus grande efficacité d'éclairage qu'une fenêtre horizontale. La pièce est éclairée en profondeur. Espacées à intervalles réguliers, les fenêtres verticales rythment les espaces intérieurs en une succession de zones d'ombre et de lumière qui enrichissent leur ambiance. La fenêtre plus large que haute éclaire seulement la zone proche et apporte un éclairage plus homogène et monotone. Par ailleurs, ses très larges vantaux créent une gêne lors de leur ouverture, en encombrent l'espace habité.



Coupe sur fenêtre verticale




Coupe sur fenêtre horizontale

### Recommandations pour des fenêtres verticales


Malgré ces nombreux avantages, la fenêtre verticale, plus haute que large, n'est pas assez utilisée dans la construction courante, en raison de la diminution généralisée des hauteurs sous plafond à 2,50 m et d'allèges beaucoup trop hautes (1,05 m). Pour utiliser la fenêtre verticale et profiter de ses nombreux atouts, il faut donc :

- augmenter la hauteur sous plafond (2,75 m minimum) ;
- situer le linteau de la fenêtre exactement sous l'arase du plafond ;
- réduire la hauteur de l'allège et installer un garde-corps ;
- préférer pour les ouvertures d'étage les portes-fenêtres. Le rapport de la largeur sur la hauteur varie de 1/1,5 minimum à 1/2 habituellement. Les fenêtres peuvent ou non comporter des carreaux. Il faut éviter de distinguer, par leur formes et dimensions, les fenêtres des cuisines et salles de bains..



A hauteur d'allèges et sous plafonds égaux, la fenêtre verticale est d'une plus grande efficacité d'éclairage.

### Types de volets recommandés dans le cas d'une construction de type traditionnel




**Les volets**  
Toujours dans l'esprit de l'architecture traditionnelle, les volets doivent en respecter les attributs. Ils sont en bois peint à deux battants pleins, constitués de planches jointives reliées par des barres horizontales (pas de barres en diagonale ni d'écharpes). Ils peuvent, éventuellement, être roulants, mais à condition que les caissons des volets roulants ne soient pas installés sur la façade. Les volets coulissants sur les façades traditionnelles sont fortement déconseillés.

Les questions de matériaux et de couleurs des fenêtres et volets sont évoquées dans les pages 121, 123 et 124.

## Des terrasses et des balcons



A l'image de....




**Un traitement de façade enrichi**  
Les bâtiments d'habitation et leurs façades peuvent être composés à l'aide d'éléments architecturaux traditionnels, tels que des balcons, loggias et terrasses couvertes ou à ciel ouvert.


### Un plus pour la qualité du cadre de vie

Ces éléments constituent de réels prolongements des espaces de vie vers l'extérieur et assurent l'ombrage nécessaire pendant les mois chauds, ainsi que la protection contre les vents dominants et les pluies. Agrémentés de plantes grimpantes, ils offrent un réel confort thermique aux façades exposées au sud et à l'ouest ainsi qu'une note de pittoresque et de poésie aux lieux. Ils peuvent être reliés au jardin par un escalier extérieur.


Traits caractéristiques dominants de tout l'habitat méditerranéen, ils peuvent revêtir les formes les plus variées, mais doivent être conçus en cohérence avec le projet global.



Terrasse couverte avec escalier semi-ouvert





Balcon avec pergola et escalier latéral ou frontal



Garage sous terrasse, pergola et escalier frontal

... Trois variations  
pour maisons à étages



## Des pergolas

A l'image de....



### Un accompagnement végétal des façades


Sur les terrasses et balcons de l'étage ou le long des bâtiments de plain-pied, les pergolas, supports de plantes grimpantes, permettent d'intégrer l'élément végétal à l'architecture et de profiter ainsi de ses atouts.

Ainsi, il convient d'accompagner les façades recevant le plus grand ensoleillement (façades sud et ouest) par des plantes grimpantes au feuillage caduc afin que le bâtiment, protégé l'été, retrouve les bienfaits de l'ensoleillement en période hivernale.


Les pergolas peuvent être légères - construction métallique - mais elles peuvent également être en bois ou constituées de piliers en maçonnerie de pierre ou enduites et surmontées de structures métalliques ou en bois peint.

Des pergolas peuvent également être installées sur les aires de stationnement des véhicules et d'accès au terrain.


Voir les essences recommandées page 110.



*... Trois variations pour maisons de plain-pied*



Terrasses couvertes et pergolas dans le prolongement des toitures



## Des matériaux apparents

### MURS DE FAÇADE

#### Le bois

L'utilisation de la pierre favorise l'intégration visuelle des bâtiments dans le milieu environnant.

La pierre peut être jointoyée avec du mortier et un sable d'une couleur proche de la couleur de la terre locale.

Les joints ne doivent être ni creusés, ni en surépaisseur, mais arasés à fleur de pierre.

#### Les enduits

La qualité des enduits tient à la nature des matériaux employés et au nombre de couches effectuées. Les enduits monocouches, mis en œuvre sur les bâtiments de production courante, ne garantissent que de piètres résultats.


Afin d'obtenir un résultat esthétique et durable satisfaisant, il est recommandé d'effectuer plusieurs couches d'enduits à base de chaux. La chaux hydraulique peut être utilisée pour la première couche et la chaux aérienne pour les couches superficielles, mélangées à des sables de rivière d'une couleur proche des terres locales.

Si une couleur autre que celle du sable doit être apportée aux façades, il est conseillé de l'obtenir par la pose de couches de badigeons - mélange d'eau, de chaux et de pigment - successifs. Le rendu pourra être gratté fin, taloché fin ou à l'éponge.

#### Le bois

L'usage du bois est très délicat sur le site. Il peut être employé à condition que la forme du bâtiment obéisse aux règles édictées ci-dessous. Aucune référence aux chalets - forme architecturale étrangère à la culture constructive locale - ne peut être admise. Dans l'esprit coloré des villages, il est souhaitable de ne pas laisser le bois brut, mais de le mettre en couleur.

Rouge



### TOITURES

#### Matériaux de couverture

La tuile canal en terre cuite, majoritairement utilisée sur le site, est recommandée.

L'utilisation de toutes les tonalités de rouge - rose, orangé, rouge, tabac - permet d'intégrer les toits nouveaux et réhabilités aux bâtiments existants (voir p. 54).

Toutefois, si la pose de panneaux solaires est préconisée, il est conseillé d'abandonner l'usage de la tuile canal au profit d'un matériau plat, tel que le zinc ou la tuile plate - de couleur marron foncé - dans le but d'une meilleure intégration de ces panneaux sur les toitures (voir page 125).

#### Les chéneaux et descentes d'eaux pluviales

Le zinc, matériau plus pérenne que le PVC, est conseillé.

#### Les planches de rives

En bois peint, en zinc ou en cuivre, le choix est fonction du projet et de sa cohérence globale.

#### Les génioises

Elles doivent être bâties sur place. Deux à trois rangs sont nécessaires pour obtenir un débord suffisant - 40 à 50 cm - et protéger les façades.

#### Les souches de cheminées

Réalisées en maçonnerie enduite ou en briques rouges apparentes, elles peuvent être recouvertes d'un petit toit en tuiles ou en métal. On évitera de les couvrir d'une simple dallette en béton.



### FENÈTRES, PORTES ET VOLETS

#### Le bois

Matériau durable par excellence et mauvais conducteur de la chaleur, son emploi est vivement conseillé. Bien que plus exigeant en matière d'entretien et un peu plus cher, le bois permet de personnaliser sa maison par l'application d'une gamme de couleurs infinie et d'en faire évoluer son aspect au fil des ans.

Il peut être peint dans des couleurs vives et saturées, autres que le blanc, selon la tradition architecturale des sites. Le choix de sa couleur est fonction du projet d'ensemble (voir pages suivantes).

#### L'acier thermolaqué et l'aluminium laqué

Ils peuvent être utilisés pour leurs performances techniques, mais ils sont jugés moins durables, eu égard à la forte consommation d'énergie et à la pollution qui s'ensuit lors de leur production. Ils doivent être en couleur, à l'image des menuiseries bois.

#### Le PVC

Les menuiseries réalisées en PVC comportent des sections de montants trop importantes qui nuisent à la l'équilibre et à la qualité des façades. Par ailleurs, l'usage du PVC est déconseillé, en raison de la mauvaise valeur environnementale de ce matériau dérivé du pétrole, énergie non renouvelable.

**La question du choix des matériaux apparents doit être abordée globalement lors de la conception du projet. Afin de préserver un esprit de sobriété et de simplicité, il faut éviter de juxtaposer une collection de matériaux apparents hétérogènes sur le même bâtiment.**

Si le choix par exemple s'est porté sur les menuiseries métalliques, éviter la présence de boiseries apparentes (telles que poutres de terrasses) et vice-versa...

Tabac

Rouge

## De la mise en couleur des bâtiments



*Les nouveaux bâtiments, construits aux abords du village, auraient dû adopter une couleur proche de celui-ci. Le choix de couleurs étrangères au site nuit à leur intégration dans la silhouette villageoise.*



*A Ariège, hameau d'Octon, la couleur des enduits est en parfaite symbiose avec celle des sols naturels.*

### EN SITUATION ISOLÉE

il faut prendre en compte le grand paysage et donc procéder à une mini analyse paysagère avant de définir une attitude et un choix :

- **Une attitude d'accord coloré avec la silhouette villageoise**

Si le bâtiment est perçu dans le même cône de vision que la silhouette du village, on peut vouloir fondre le bâtiment dans le paysage et choisir une couleur très proche de celle du village.

- **Une attitude de contraste**

En l'absence de covisibilité avec la silhouette du village, on peut, au contraire, vouloir inscrire le bâtiment en contraste avec le paysage. Toutefois, le choix des couleurs doit s'inspirer de la tradition locale.

### DANS LE VILLAGE

- **Rechercher une correspondance avec les bâtiments voisins**

Ici, l'analyse paysagère se borne à l'environnement proche et au regard des couleurs des bâtiments voisins et en vis-à-vis. C'est avec ces couleurs et leurs niveaux de valeurs, de saturation et de contraste qu'il faut tisser des liens, de manière à obtenir un résultat harmonieux et plaisant au regard.

Liens de dialogue ou de rupture, c'est dans la transition d'une couleur à l'autre que l'enjeu se situe.



*Tandis qu'au Mas Canet, c'est un choix de contraste coloré des façades avec les sols environnants qui a été fait*

### De la perception et de la maîtrise de la couleur

Ce sont des phénomènes très complexes où interviennent :

- la nature de la lumière et ses variations ;
- le support d'application (la même couleur paraîtra plus foncée sur un support rugueux que lisse) ;
- l'étendue du support (l'effet coloré se démultiplie sur une surface importante) ;
- le temps qu'il fait (présence d'humidité dans l'air) ;
- la distance d'observation ;
- le temps qui passe (l'effet de patine du temps).

*Dans les villages, comme ici à Salasc, la déclinaison de couleurs franches et vives peut procurer une agréable ambiance.*

## Principes généraux de mise en couleur

La couleur participe à l'écriture et à la mise en valeur des façades.

### Le projet de coloration

Il doit viser à rendre explicite la lecture du bâtiment par la mise en valeur de ses parties constitutives.

Ainsi, doivent être marqués par des couleurs différentes :

- Le soubassement ;
- Le couronnement et son bandeau ;
- Les encadrements des fenêtres ;
- Les fenêtres et les volets.

• **Le soubassement** doit présenter une teinte plus foncée que celle des murs, afin de protéger des salissures cette partie du bâtiment, plus exposée. Dans un souci d'harmonie, sa teinte peut découler de la couleur de base retenue pour les façades. Elle est alors plus saturée et comporte du gris. Le soubassement peut présenter une texture de surface plus rugueuse que celle des murs.

• **Le bandeau de couronnement** doit être clair, afin de mieux détailler la toiture des murs et de nuancer l'ombre portée à cet endroit par l'avancée du toit. Il peut être de la même couleur que les encadrement des fenêtres, presque blanche.

• **Les encadrements des fenêtres** doivent également être de couleur plus claire et d'un aspect plus lisse que les enduits. Comme un trait de maquillage, ils soulignent les yeux de la maison (le trou noir des fenêtres ouvertes, l'aplat coloré des volets fermés)...

• **Les fenêtres et les volets** doivent essentiellement être de couleurs froides. Cependant, des rouges marron, lie de vin et bordeaux pourront être utilisés avec profit dans la vallée du Salagou et le cirque de Mourèze.

Dans ces deux sites, les teintes doivent être vives de manière à contraster par leurs valeurs avec celles plus claires des enduits.

Le blanc est une couleur vivement déconseillée et les couleurs trop claires sont à éviter (vert amande, bleu lavande étrangers à la tradition du site).

## Vallée du Salagou

*Des couleurs vives et variées pour contribuer à la mise en valeur des villages*



La couleur rouge-terre du Salagou a de nombreux adeptes dans le Lodévois et particulièrement dans le site du Salagou.

Elle exprime une tendance d'intégration régionaliste qui ne peut être négligée. Accompagnée de teintes froides pour les menuiseries, elle produit des effets intéressants.

Attention à la tonalité du rouge qui doit "tirer" plus vers le vieux rose que vers l'orange (pas de mélange avec du jaune)...

Mises en couleurs basées

sur la typologie dominante du chaud-froid et de son contraire

## Comment choisir la couleur de sa façade ?

### Cirque de Mourèze

*Des tonalités douces, animées de couleurs vives et variées dans la tradition locale*



*L'usage de tonalités douces pour les enduits, proches de la teinte de la pierre de Mourèze, et de couleurs vives et variées pour les menuiseries participent de l'harmonie générale et de la valorisation du patrimoine.*

Si la commune ne dispose pas de palette de couleurs, s'il s'agit d'un bâtiment qui ne présente aucune covisibilité avec la silhouette du village, un grand choix de couleurs peut alors s'offrir qui nécessite un minimum de méthode.

#### • Puiser l'inspiration sur place

En cherchant à imiter la teinte de quelques anciens enduits colorés à base de sables locaux, encore visibles dans le village. La distinction du bâtiment peut alors s'opérer par le choix d'une autre couleur pour les menuiseries. Cette répétition apporte cohérence et unité à l'ambiance du village.


#### • Accorder les couleurs des façades

En prenant en compte la couleur des bâtiments voisins dans le but de créer un dialogue, par une attitude de complémentarité ou de contraste. Il s'agit ni plus ni moins de participer à la fabrication d'un jeu coloré, d'une "mélodie de couleurs" agréable à regarder, où sa façade constitue le paysage de l'autre.

En prenant en compte la dominante colorée des sites, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment isolé. Ainsi, exclure les couleurs orangées, étrangères au site du Salagou. Une façade jaune-orange, en contact avec la terre du Salagou, heurtera le regard. Alors qu'elle pourra mieux s'intégrer dans une alternance de couleurs offerte par le front bâti d'une rue ou d'une place.

A Mourèze, ce sont les beiges froids ou les teintes bleutées qui seront en désaccord.

**Mises en couleurs basées sur le contraste de tonalité entre les enduits de façade et les menuiseries.**



#### • Choisir les couleurs des menuiseries

En se référant à une des typologies colorées, repérées dans le site (voir pages 55 et 56) et une fois la tonalité principale de l'enduit arrêtée, après examen des échantillons effectués sur les murs\*. La couleur des menuiseries peut puiser dans la typologie chaud sur chaud, froid sur froid, ton sur ton, mais tout particulièrement dans la typologie du chaud-froid, dominante dans le site du Salagou comme dans celui de Mourèze. La couleur choisie ne doit pas être trop claire.

\*une surface minimale d'un mètre carré est nécessaire pour apprécier une tonalité.

## Du bon usage des panneaux solaires

### Un préalable indispensable

Avant d'envisager la pose de panneaux solaires, la construction doit satisfaire quelques règles de base, liées à son implantation sur le terrain, à son orientation par rapport au soleil, à sa protection contre les vents froids et à une très bonne isolation thermique, par l'extérieur de préférence. Dans le cas d'une réhabilitation, l'isolation thermique doit également être traitée, en premier lieu.

### L'apport solaire : un plus

L'utilisation de l'énergie renouvelable et gratuite que constitue le soleil nécessite l'installation de panneaux solaires thermiques, pour la production d'eau chaude et le chauffage, et photovoltaïques pour la production d'électricité. Ces panneaux, de facture industrielle et de couleur sombre, présentent des difficultés d'intégration dans une architecture traditionnelle. Implantés sur les toitures des bâtiments, contre les façades ou au sol, ils se trouvent le plus souvent en conflit avec les matériaux et textures qui caractérisent les sites ruraux, et plus particulièrement avec les toitures en tuiles canal des maisons de village. Leur installation nécessite donc la plus grande attention.



### Exemples extérieurs au site :

*Exemples extérieurs au site : le rapport nuancé, entre les couleurs des ardoises et des panneaux solaires, fait que les toitures des bâtiments dans leur perception globale, proche ou lointaine, présentent une certaine homogénéité.*



### Panneaux solaires en toiture : principes généraux d'intégration

#### • l'intégration par la couleur et le choix du matériau de couverture

Thermiques ou photovoltaïques, de petite ou de grande dimension, les panneaux s'intègrent plus facilement sur une toiture de couleur foncée - grise ou marron - que sur une toiture de couleur claire - rose, rouge. La tuile canal par son ondulation rend l'intégration des panneaux encore plus difficile. Idéalement, l'usage d'un autre matériau, tel que le zinc ou encore mieux la tuile plate de couleur foncée, devrait pouvoir être envisagé dans le site classé, pour les nouvelles constructions.

#### • l'intégration par un emplacement judicieux sur le toit et par rapport à la composition de la façade

Les panneaux thermiques s'intègrent plus facilement si, en fonction de leurs dimensions, ils simulent les vasistas des toits traditionnels ou des verrières. Dans le cas d'une nouvelle construction, ils doivent faire partie intégrante du projet pour composer avec les façades du bâtiment, un ensemble cohérent.

## Principes généraux pour la réhabilitation

### REHABILITATION LOURDE

La restructuration profonde d'un bâtiment ancien est une opération délicate à mener, tant sur le plan technique que sur le plan architectural. Pouvant entraîner une modification importante des façades, elle ne doit pas défigurer le bâtiment, mais contribuer au contraire à le valoriser.

L'intervention d'un architecte est fortement souhaitée.

### REHABILITATION LEGÈRE

#### La rénovation du toit

Elle porte sur le nettoyage et la réutilisation des tuiles existantes en bon état et le remplacement des tuiles défectueuses. Les tuiles neuves doivent se rapprocher le plus possible, du point de vue de la taille et de la couleur, des tuiles récupérées. Rappel : la couleur référente pour le site est la couleur rouge, dans toutes ses tonalités (rose, rouge, tabac).

#### La réfection des enduits, la mise en couleurs

Les bâtiments anciens doivent revêtir des enduits à base de chaux (voir composition et effets de surface page 121).

La mise en couleur du bâtiment est traitée dans les pages 122, 123 et 124.

#### Le décroûtement des façades

Il est fortement déconseillé de procéder au décroûtement d'une façade parée d'enduits. Les enduits posés sur une façade en pierres non taillées (tout venant, moellons, pierres tendres) jouent un rôle protecteur contre l'humidité et les pluies, tout en améliorant l'isolation et le confort thermique.

#### Le rejoointement d'une façade en pierres

Il existe un certain nombre de bâtiments sans enduits, tels que les remises agricoles (page 48) pour lesquels la question de la réhabilitation des façades peut se poser. Une fois les anciens joints enlevés et la façade nettoyée, les nouveaux joints doivent être réalisés à base de chaux, en suivant les recommandations de la page 121 pour leur pose et leur coloration.

### La modification ou la création d'ouvertures

Toute modification de forme d'ouverture existante ou toute création d'ouverture entraîne, évidemment, une nouvelle composition de la façade. Cette intervention ne doit pas être de nature à en détériorer la composition et l'aménagement.

Une attention toute particulière doit être accordée à la mise en œuvre des linteaux, encadrements et appuis, ainsi qu'aux raccordements d'enduits qui doivent être reproduits à l'identique. Pour la forme et les proportions de la fenêtre, se référer à la page 118 ainsi qu'aux pages 47, 48 et 50, portant sur les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale.

### Le remplacement de la fenêtre

#### *La position de la fenêtre dans le mur et le maintien de l'ébrasement*

Dans l'architecture traditionnelle en pierre, la fenêtre est placée au tiers de l'épaisseur du mur depuis l'extérieur. Les deux tiers intérieurs restants sont évasés de l'extérieur vers l'intérieur. Cet évasement du mur s'appelle ébrasement.

Il sert à obtenir l'ouverture optimale de la fenêtre et, parallèlement, à ranger les vantaux dans l'épaisseur intérieure du mur.

Ce judicieux traitement fournit une lumière plus généreuse à l'intérieur du logement et produit sur la façade un agréable jeu d'ombres et de lumières autour de la fenêtre, prouvant l'extraordinaire bon sens constructif et fonctionnel à la fois de l'architecture traditionnelle.

Il est regrettable que les nouvelles fenêtres soient, aujourd'hui, installées au niveau intérieur du mur. Si cette solution semble plus commode à la pose, elle s'avère aussi mauvaise à plusieurs titres :

- la fenêtre, par son ouverture, encombre l'espace intérieur puisque ses vantaux ne sont plus rangés dans l'épaisseur du mur ;
- l'apport de la lumière est moindre ;
- enfin, côté façade, les effets d'ombre obtenus autour de la fenêtre sont si forts que le jeu d'ombre et de lumière autour des fenêtres disparaît pour ne laisser que des trous noirs.

# COMMENT PROCÉDER ?

## La mise en œuvre des recommandations

### LA SENSIBILISATION DES PUBLICS

Il est important que chacun - particulier, professionnel, élu - porteur de projet de construction, de réhabilitation et d'aménagement, soit sensibilisé aux enjeux auxquels le site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze est confronté ainsi qu'aux caractéristiques architecturales et paysagères qui en font l'identité.

Le présent Guide de recommandations constitue un premier outil de connaissance du territoire et de sensibilisation des publics. Cadre de référence commun, il est inscrit dans les engagements de la "Charte pour l'architecture, l'urbanisme et les paysages du site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze".

### Un guide à la disposition de chacun

Disponible dans les mairies du site, sous forme d'un CD attaché à la Charte, le Guide s'adresse à toute personne habitant le site ou porteuse d'un projet. Il a pour objectif d'aider celle-ci à concevoir un projet intégré, en harmonie avec l'esprit des lieux.

### Des actions spécifiques

Le Syndicat Mixte de Gestion du Salagou, soutenu par la DIREN Languedoc-Roussillon, a entrepris, grâce à son architecte-conseil, un travail de sensibilisation et d'information de la population et de vulgarisation de la charte, de ses atouts et contraintes, ainsi que de son guide de recommandations.

### L'ÉLABORATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION ET D'AMÉNAGEMENT ET LE RE COURS AUX COMPÉTENCES

La programmation d'un projet, qu'il soit public - équipement, espace public - ou privé - habitation, bâtiment agricole - nouveau ou à réhabiliter, puis sa conception dans le détail, sont assujetties à une série d'étapes qu'il importe de suivre en faisant appel à des professionnels qualifiés qui maîtrisent "l'art et la manière" de bâtir et d'aménager.

#### Phase 1 : le conseil architectural en amont

L'architecte-conseil du Syndicat Mixte de Gestion du Salagou assure, auprès de tout porteur de projet, un conseil architectural en amont. L'objectif de cette assistance architecturale est de faire émerger des projets de qualité, dans le respect des recommandations du Guide et l'esprit de la Charte.

Le conseil en amont s'intéresse à la formulation du programme et donne des orientations générales quant à l'esprit de l'aménagement et de la construction. Il éclaire le maître d'œuvre - le porteur du projet - sur les questions d'implantation, d'orientation, de modes constructifs, d'économies d'énergie, de coûts, de matériaux, de plantations, etc.

#### Phase 2 : conception et réalisation

Dans le cadre de la "Charte pour l'architecture, l'urbanisme et les paysages du site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze", il est vivement conseillé de confier la conception et la réalisation des bâtiments à un architecte et celle des espaces publics à un architecte-paysagiste.

Ces professionnels sauront, tout en s'inscrivant dans l'esprit de la charte et de son guide de recommandations, inventer une architecture et des aménagements contemporains, en harmonie avec les paysages et les typologies architecturales locales.

### En illustration du guide de recommandations

Le CAUE a été chargé, d'octobre 2005 à Mars 2009, d'une mission d'assistance architecturale sur tout projet de construction et d'aménagement sur le territoire du site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze.

#### **Des exemples significatifs**

Dans les pages suivantes, sont présentés quelques projets et réalisations, issus ou non de ce travail d'assistance architecturale, qui illustrent les règles et principes qui animent les recommandations du présent guide.

## OCTON

### Un lotissement

#### Le plan de composition initial

Celui-ci prévoyait sept parcelles aux formes et aux tailles presque identiques.

Le retrait des bâtiments, par rapport à l'espace public et aux limites séparatives, entraînait l'implantation des maisons en milieu de parcelle, implantation étrangère à la morphologie du village.

Une voie avec une raquette de retourement, sans plantations ni stationnement visiteurs, servait d'accès aux logements.

#### Le plan négocié et finallement adopté

Ses caractéristiques :

- **Un espace public fort** : celui d'une allée plantée, mêlant à ses abords stationnement privatif non clos et stationnement public;

- **Un parcellaire diversifié** : des lots de 210 mètres carrés à 545 mètres carrés, afin de permettre, d'une part, la variété des clientèles, et d'autre part, celles des programmes et des typologies bâties. Afin de susciter l'implantation de bâtiments accolés - typologie villageoise - certaines parcelles ont été dotées d'une largeur relativement réduite (11mètres).

#### Des règles d'implantation villageoise


- par rapport aux emprises publiques :

"*Les façades des bâtiments doivent s'implanter dans une zone comprise entre 0 et 5m par rapport à l'alignement. Toutefois, afin que les habitations situées sur le côté Nord du mail bénéficient d'un meilleur ensoleillement, le retrait des bâtiments au-delà de cette distance des 5 mètres par rapport à l'emprise publique et jusqu'au fond de parcelle, est autorisé. Dans ce cas de retrait, la construction d'un bâtiment annexe (garage, atelier, local de rangement, porche d'entrée) ainsi que de murs de clôture est exigée en alignement sur rue afin de constituer un front bâti et d'établir ainsi la cohérence de la voirie*"\*

- par rapport aux limites séparatives :

"*L'implantation des bâtiments doit se faire en limite séparative, sur une limite séparative au moins.*"\*

\*Extraits du règlement du lotissement.



Plan de situation



Plan de composition adopté après négociation




Plan de composition initial

# OCTON

## Un lotissement

### **Implantations bâties et formes de parcelles**


Dans les opérations dites en lots libres, la forme de la parcelle - et plus particulièrement le juste dimensionnement de sa largeur - est capitale. Une largeur de 13 mètres ne garantit pas l'implantation mitoyenne des bâtiments, contrairement à une largeur de 11 mètres qui induit cette implantation.



**Simulation architecturale**  
Lorsque le parcellaire et l'espace public sont fortement dessinés, une plus grande liberté peut être laissée au traitement architectural des bâtiments (styles architecturaux et orientation de toitures).




### **Simulation des implantations bâties**



## BRENAS

### le Mas Bas

Maison individuelle  
F3 architectes




#### Le projet initial

Il prévoyait une maison de plain pied.  
La maison, de par sa volumétrie,  
marquait une rupture  
avec la forme bâtie du hameau.



#### Le projet final


La maison à étage, en lien avec les volumes  
et la forme du hameau, s'intègre aisément  
dans le paysage du site.  
A remarquer, également, son implantation  
économique, en limite parcellaire.




## BRENAS

Maison individuelle  
François Bougeault architecte

Le lieu de ce projet porte sur son implantation dans la future zone d'extension du village. Implanté en limite parcellaire, il permet la densification de la parcelle par des implantations ultérieures.





#### Le projet initial



#### Le conseil donné

Les façades ont été recomposées. L'organisation intérieure a profité d'une meilleure prise en compte de l'environnement et de l'orientation, notamment du midi. Le pignon ouest est recomposé selon son axe, ce qui lui procure régularité et équilibre.




#### FACADE SUD

**OCTON****Hameau du Mas de Clergues**

Maison individuelle

Nicolas Duru architecte

**La réalisation**

De style néoclassique, la construction se trouve en parfait accord avec les recommandations du guide, exception faite de la couleur des volets. Elle est démonstrative des résultats d'intégration que l'on peut obtenir par l'application des principes architecturaux du guide.

**Les dessins du projet**

Le projet tel que déposé, dans le dossier de demande de permis de construire. On apprécie le niveau du rendu et la qualité des dessins.


**OCTON****Lieu dit la Tourelle, entre l'Hébrard et le village des Arts**

Maison individuelle




Christel Da Silva-Oliviero architecte

**Le projet initial**

Le projet porte sur la création de deux petits logements locatifs, en bois. Le terrain, en pente du nord au sud, offre de vastes panoramas sur le paysage de la plaine. Le projet initial prévoyait la construction de deux bâtiments accolés en forme de L. Cette forme se prêtant mal à l'organisation de logements de petite taille et eu égard à des problèmes de raccordements de toitures, le projet a été entièrement reformulé.

**Le projet final**

Les maisons, plus nettement individualisées, ont pris possession des terrasses du terrain. Elles sont associées à des pergolas qui agrémentent les espaces extérieurs. Les façades ont été reformulées de manière à correspondre aux recommandations architecturales du guide (formes et proportion des baies).




## EXEMPLES DE REALISATIONS

### OCTON

#### hameau de Riccazouls


Quatre gîtes

Nicolas Duru architecte



*Le projet porte sur la création de quatre gîtes. Bien réfléchi, sobre et composé, il interprète les recommandations du guide dans le style néoclassique.*

#### Insertion du projet dans le site





### SALASC

#### à l'entrée du village, route de Mourèze

Deux logements locatifs


Sans architecte

#### Réalisation



#### Le projet final

*Le projet porte sur la création de deux logements locatifs avec garage et jardin. L'implantation du bâtiment a été considérée dans le cadre d'un plan dense dont l'objectif portait sur l'articulation entre le bâti compact du village et le tissu nettement plus distendu du quartier d'extension. Le principe d'un alignement a été adopté (cf plan de masse). Le reste du travail de l'assistance architecturale a porté sur la reformulation des façades et des plans (recherche de transversalité des logements, création d'ouvertures plus vastes, redimensionnement de l'avant de l'entrée, etc.).*




**SALASC****chemin de l'Aigue Bonne, zone d'extension route de Mourèze**

Deux maisons individuelles  
Sans architecte

Le projet porte sur la création de deux maisons sur deux parcelles mitoyennes. Le conseil a porté autour de leur jumelage qui procure des avantages évidents, tant au niveau de l'intégration paysagère que de l'usage et de l'économie des terrains. Le jumelage a été opéré par la jonction des garages autour d'un accès commun, ce qui a nécessité le changement du tracé de la limite parcellaire interne.


Par ailleurs, un travail d'harmonisation des volumes et des façades à pignon, par la surélévation de la hauteur sous l'égout, a été mené (voir la règle de la hauteurs sur la largeur, page 118).

**Le projet initial****Le projet final**

## **SALASC**

### **le long de la route du lac**

Maison individuelle  
Sans architecte


**Le projet initial**

FAÇADE SUD

FAÇADE NORD

**Le conseil donné**

Le conseil a porté sur l'ordonnancement des façades, par la disposition des baies, ainsi que sur la simplification des toitures.



FAÇADE SUD

FAÇADE NORD

## SALASC


à l'entrée du village

Maison individuelle

Maxime Rouaud architecte



Ce projet illustre la recommandation "se nicher dans le relief" de la page 103. Le conseil a porté sur l'implantation de la maison, les proportions et volumétries, la forme de la toiture et la composition des façades. Le terrain a servi de support à l'illustration de la problématique "Aménager son terrain" de la page 105.




**Le premier projet**



**Le deuxième projet**



**Le conseil donné**



## SALASC

hameau de Roques

Maison individuelle

Sans architecte

Ce projet illustre la recommandation "se nicher dans le relief" de la page 103. Le conseil a porté sur l'implantation de la maison, les proportions et volumétries, la forme de la toiture et la composition des façades. Le terrain a servi de support à l'illustration de la problématique "Aménager son terrain" de la page 105.

Cette maison illustre, à l'exception du traitement de la couleur (tuiles et menuiseries) ce que peut être une maison de plain-pied dans le site. Proportions, simplicité des volumes, longueur de façade limitée et qualité de mise en œuvre constituent ses atouts. Un traitement végétal du jardin plus affirmé contribuerait à ancrer la maison dans le paysage. Sa réalisation est antérieure à l'étude de la charte et à la mission d'assistance architecturale du CAUE.

## MERIFONS, Mas Canet, sur la rupture de pente

Maison individuelle à patio  
Sans architecte



Cette maison représente, le principe d'implantation à cheval sur une rupture de pente, évoqué page 103. Son organisation en patio, qui lui procure un important linéaire de façades, apporte une note de continuité et de tranquilité dans cette zone d'extension, émiettée par des implantations isolées. Le CAUE n'est pas intervenu.

**La réalisation**






**La réalisation**



## LIAUSSON

### en contrebas du village


Une maison individuelle en bois  
Christophe Humbert architecte




## LIAUSSON

### à l'entrée du village

Deux maisons individuelles jumelées  
Sans architecte



### Le projet initial



### Le conseil donné

Ces deux maisons constituent un des premiers conseils de l'assistance architecturale du CAUE sur le site.  
Donné après le dépôt du permis de construire en mairie, il a porté sur le jumelage des constructions  
par les garages et la suppression des noues au niveau des pignons.  
Des recommandations portant sur les matériaux et les couleurs  
(baies en aluminium laqué, tuiles de dominante rouge) ont également été délivrées.

### La réalisation



Cette réalisation illustre  
le rôle de la couleur comme  
matière d'intégration  
des bâtiments dans le paysage.  
Sa hauteur supérieure à la hauteur  
standard, permet l'adjonction  
de volumes annexes et confère  
une certaine élégance  
à l'ensemble de la silhouette bâtie.


## EXEMPLES DE REALISATIONS

### LIAUSSON


chemin de Vigne Redonde

Maison individuelle  
Sans architecte

*Le projet initial*




*Le conseil donné*



Ce conseil donné au premier stade de la démarche a été fondé sur la nature et à la définition des recommandations architecturales du guide (simplicité de volumes, proportions des pignons, composition de façades).

*Le projet final*




### LIAUSSON


vue sur le lac

Maison individuelle  
Sobella-Souleyrac architecte

*Le projet initial*



*Le conseil donné*



Le conseil architectural a porté sur la composition des façades : suppression des arcs, augmentation du nombre des travées, élargissement de la section des piliers de la terrasse, traitement des pleins et des vides.

*La réalisation*




### LIAUSSON


vue sur le lac

Maison individuelle  
Sobella-Souleyrac architecte

*Le projet initial*



*Le conseil donné*



Ce conseil donné au premier stade de la démarche a été fondé sur la nature et à la définition des recommandations architecturales du guide (simplicité de volumes, proportions des pignons, composition de façades).

*La réalisation*



La réalisation d'une gênoise de plusieurs rangs, bâtie sur place (et non pas préfabriquée) apporte une réelle qualité à la réalisation de ce bâtiment.

**LIAUSSON****contre l'église**


Maison de village  
Emmanuelle Viala architecte



Cette réalisation, située en plein cœur de Liausson, derrière l'église, se fait sur les traces d'une ancienne maison en ruines dont elle poursuit l'empreinte. Elle se fond dans la silhouette de Liausson, très visible depuis le lac, en reproduisant le gabarit des maisons du village.

**LIAUSSON****hameau de la Grange Montagne**

Maison individuelle sur des terrasses  
Pierre Causse architecte



Cette maison s'implante avec justesse sur le relief et en lisière du hameau. L'architecture emprunte aux motifs architecturaux locaux, tels que l'escalier extérieur et le perron.

**CELLES**  
**hameau des Vailhés**

Bâtiment agricole

Ce bâtiment représente un bon exemple de mise en oeuvre de la pierre locale (basalte) associée aux matériaux d'industrie (cairons de ciment). Sa réalisation est antérieure à la mission du CAUE.

**La réalisation**

## MOURÈZE

Maison de village  
Sobella Souleyrac architecte



*Le bâtiment, côté cimetière.*

Ce bâtiment, qui comporte un local agricole au rez-de-chaussée et une habitation à l'étage, se situe dans le vieux village, en lisière du cimetière.


Aligné sur le bâtiment voisin et en retrait du mur de clôture en pierre, il prolonge le tissu du village, tout en affirmant son identité. Il est accessible depuis un portail préexistant donnant accès à une cour, devenue sa cour de service.

Le bâtiment est formé d'un seul et unique volume recouvert d'un toit à deux pentes. La façade principale réinterprète les éléments architecturaux, traditionnels et récurrents, des perron, loggia et escalier extérieur.



*Le bâtiment, depuis le portail de sa cour de service.*

*Façade sud-est*



Ce bâtiment, de par son implantation proche du hameau et son orientation en cohérence avec les lignes structurantes de ce dernier (voir page 100), répond à un souci d'intégration dans le site. L'aspect coloré de ses enduits reste toutefois un peu trop claire, au regard de la tonalité dominante du hameau.

Le projet a fait l'objet d'une assistance architecturale du CAUE, antérieure à la démarche de la charte.

## LE BOSC hameau de St Fréchoux

Hangar agricole



**SALASC**

Ravalements de façades



Ces ravalements de façades ont été effectués avec les conseils de la municipalité, sur la base des recommandations du guide.

Cette réhabilitation est assez juste tant au niveau du choix des teintes que de l'écriture - encadrements et bandeaux - et de la mise en oeuvre. Elle illustre, de manière exemplaire, les recommandations du guide en matière de réhabilitation de façades de bâtiments anciens.



La réalisation d'un soubassement, sur ces deux maisons, aurait apporté un atout supplémentaire à la lisibilité et à la pérennité de leurs façades (protection contre les salissures).

**OCTON**

Ravalement de façade



Cette réhabilitation tient compte des décors initiaux - soubassements, encadrements et décors de balcons. Un regret : l'absence de peinture sur les volets dont le vernis initial, de couleur bois naturel, n'a pas été remplacé. Une teinte vive, froide ou chaude, sur les fenêtres et les volets serait du meilleur effet sur la façade.



# Orientation bibliographique

## Ouvrages généraux

- **L'invention du paysage**, Anne Cauquelin, Presses Universitaires de France, Quadrigé, 2004
- **Histoire du paysage français**, de la préhistoire à nos jours (nouvelle édition revue et augmentée), Jean Robert Pitté , Tallandier, 2003
  - **Poétique de la ville**, Pierre Sansot, Petite Bibliothèque Payot, 2004
  - **L'art de bâtir les villes**, Camillo Sitte, Seuil, Points Essais, 1996
  - **L'étude pratique des plans de ville**, Raymond Unwin, l'Equerre, 1981
- **L'architecture rurale et bourgeoise en France**, Georges Doyon, Robert Hubrecht, Ed. Charles Massin, 1996
  - **L'architecture rurale française, Languedoc-Roussillon**, Jean Guibal, Henri Raulin, Editions A Die, 1994
  - **L'architecture rurale en Languedoc, en Roussillon**, Christian Lhuisset, Espace Sud Editions, 1992
- **Du classicisme ordinaire, le dessin de la maison**, Nicolas Duru, Editions de l'Espérou, Ecole d'architecture Languedoc-Roussillon, 2004
  - **L'art d'aménager un jardin**, Caroline Boisset, La Maison Rustique, 1994
    - **Des arbres et des hommes**, Josiane Ubaud, Edisud, 1997

## Brochures, ouvrages de sensibilisation

- **Paysages au quotidien, guide pratique en Languedoc-Roussillon**, AME, DIREN, UR. CAUE, 1997
  - **Aménager sa commune**, CAUE de l'Hérault, 1984
- **Paysages et végétaux de l'Hérault**, guide de l'aménagement végétal, CAUE de l'Hérault, 1993
  - **La haie méditerranéenne**, Daniel Croci, Denis Fraisier et Serge Schall, Edisud, Aix-en-Provence, 2001
- **Paysage, pollens et santé**, DRASS LR, CAUE de l'Hérault, 1999
  - **Quels végétaux pour l'Hérault ? 60 valeurs sûres**, CAUE de l'Hérault, 2006
- **Piscines écologiques, de la conception à la réalisation**, Wolfram Franke, Ed. Ulmer, 2006
  - **Les plus belles piscines écologiques, exemples de réalisation technique, entretien**, Franck von Berger, Ed. Ulmer, 2007

# **Remerciements**

**Au comité technique**

...

**Aux participants aux ateliers de sensibilisation**

...

**Au comité de validation**

...

# **Conception - réalisation**

Ce document a été réalisé par le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Hérault en étroite collaboration avec le comité technique

**Conception et rédaction**

...

**Conception graphique**

...

**Crédit photographique**

...

**Financement**

...

*Octobre 2009*